

Roboty ziemne z korytowaniem

		średnio		średnio		objętość	
km	nasyp	nasyp	wykop	wykop	odległość	nasyp	wykop
[m]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m]	[m3]	[m3]
2+000	0,2		0				
2+025	0,1	0,15	2,55	1,28	25,00	3,75	31,88
2+050	0,1	0,10	2,54	2,55	25,00	2,50	63,63
2+075	0,25	0,18	0,6	1,57	25,00	4,38	39,25
2+100	0,1	0,18	1,2	0,90	25,00	4,38	22,50
2+125	0,2	0,15	1,18	1,19	25,00	3,75	29,75
2+150	0,2	0,20	1,42	1,30	25,00	5,00	32,50
2+175	0,2	0,20	1,77	1,60	25,00	5,00	39,88
2+200	0,2	0,20	1,7	1,74	25,00	5,00	43,38
2+225	0,2	0,20	1,84	1,77	25,00	5,00	44,25
2+250	0,2	0,20	1,5	1,67	25,00	5,00	41,75
2+275	0,4	0,30	1	1,25	25,00	7,50	31,25
2+300	0,5	0,45	0,8	0,90	25,00	11,25	22,50
2+325	0,5	0,50	0,8	0,80	25,00	12,50	20,00
2+350	0,5	0,50	1,1	0,95	25,00	12,50	23,75
2+375	0,5	0,50	1,1	1,10	25,00	12,50	27,50
2+400	0,5	0,50	1,1	1,10	25,00	12,50	27,50
2+425	0,3	0,40	1,5	1,30	25,00	10,00	32,50
2+450	0,2	0,25	1,57	1,54	25,00	6,25	38,38
2+475	0,2	0,20	1,11	1,34	25,00	5,00	33,50
2+500	0,25	0,23	1,27	1,19	25,00	5,63	29,75
2+525	0,6	0,43	0,7	0,99	25,00	10,63	24,63
2+550	0,8	0,70	0,6	0,65	25,00	17,50	16,25
2+575	0,3	0,55	1	0,80	25,00	13,75	20,00
2+600	0,4	0,35	1,89	1,45	25,00	8,75	36,13
2+625	0,2	0,30	2,25	2,07	25,00	7,50	51,75
2+650	1,2	0,70	0,7	1,48	25,00	17,50	36,88
2+675	1,2	1,20	0,7	0,70	25,00	30,00	17,50
2+700	0,5	0,85	0,84	0,77	25,00	21,25	19,25
2+725	0,2	0,35	2,17	1,51	25,00	8,75	37,63
2+750	0	0,10	0	1,09	25,00	2,50	27,13
SUMA						277,50	962,50