

Przedmiar robót

Obiekt	PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA II
Rodzaj robót	DROGOWE
Branża	DROGOWA
Kod CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	DZIAŁKA NR 260/4, 253 OBRĘB KUKINIA
Inwestor	GMINA USTRONIE MORSKIE
Biuro kosztorysowe	WIE-MAR

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.					
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,169+0,0755	km	0,245
			razem	km	0,245
2. ROBOTY ZIEMNE.					
2	KNR 2-31 0101/01	D-04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV (6+5)/2*10,5+5,0*38,5+120,0*4,0+75,5*3,5	m2	994,5
			razem	m2	994,5
3	KNR 2-31 0101/02		Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm, za dalsze 20 cm	m2	994,5
4	KNR 2-31 1510/04		Transport wewnętrzny samochodem samowładowczym do 5t z załadunkiem mechanicznym urobku z koryta na odległość do 0,5km 994,5*0,4*1,25	t	497,25
			razem	t	497,25
5	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 994,5	m2	994,5
			razem	m2	994,5
3. OPORNIKI BETONOWE.					
6	KNR 2-31 0401/06	D-08.01.01a	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 169,0+5,0+7,0+118,0+70,0+3,5+117,0	m	489,5
			razem	m	489,5
7	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża 489,5*0,05	m3	24,475
			razem	m3	24,475
8	KNR 2-31 0403/01		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce piaskowej 50,0+10,0+4*2,5+19,0	m	89
			razem	m	89
9	KNR 2-31 0403/05		Oporniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej oporniki światło 0 cm 489,5	m	489,5
			razem	m	489,5
4. WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ.					
10	KNR 2-31 0109/03	D-04.06.01	Podbudowa betonowe pomocnicza C 1,5/2 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 994,5	m2	994,5
			razem	m2	994,5
11	KNR 2-31 0114/05		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	994,5
12	KNR 2-31 0114/06		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm, za dalsze 5 cm	m2	994,5
13	KNR 2-31 1004/05	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z betonu lub kostki 994,5	m2	994,5
			razem	m2	994,5
14	KNR 2-31 1004/07		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	994,5

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI KUKINIA II

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0311/01	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	994,5
16	KNR 2-31 0311/05	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	994,5
17	KNR 2-31 0311/06		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu	m2	994,5
		D-03.02.01a	5. REGULACJA URZADZEŃ.		
18	KNR 2-31 1406/03		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	1
19	KNR 2-31 1406/05		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1
20	KNR 2-31 1406/04		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2
			10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE.		
21	KNR 2-31 1402/02	D-04.01.01	Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu		
			245,0*2*2,5	m2	1.225
			razem	m2	1.225