

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ WJAZDU Z UL. CHROBREGO W USTRONIU MORSKIM
Rodzaj robót DROGOWE
Branża DROGOWA
Kod CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja DZIAŁKA NR 821/1 OBRĘB USTRONIE MORSKIE
Inwestor GMINA USTRONIE MORSKIE
Biuro kosztorysowe PROJEKTOWANIE - WIESŁAW GRZYWACKI

Przedmiar

BUDOWA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ WJAZDU Z UL. CHROBREGO W USTRONIU MORSKIM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych Nr ST: D-01.01.01 (36,5+136+177,86)*0,001	ha	0,35
			razem	0,35
2	KNR 2-01 0101/03	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 26-35cm piłą mechaniczną	szt	7
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Nr ST: D-01.02.04				
3	KNR 2-31 0810/02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 10,0*3,5	m2	35
			razem	35
4	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej 17	m	17
			razem	17
5	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 17*0,05	m3	0,85
			razem	0,85
6	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 10,0	m	10
			razem	10
7	KNR 2-31 1510/03	Transport wewnętrzny samochodem samowyladowczym 5-10t z załadunkiem ręcznym płytek betonowych, krawężników betonowych, kostki betonowej na odległość do 0,5km krawężniki bet. 30x15 17,0*0,3*0,15*2,5 kostka bet. gr. 8 cm 10*3,5*0,08*2,5 obrzeża bet. 0,3x0,08 10*0,3*0,08*2,5 Gruz betonowy z ławy 17*0,05*2,5	t t t t	1,913 7 0,6 2,125
			razem	11,638
8	KNR 2-31 1511/01	Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 na transport materiałów samochodem skrzyniowym 5-10t na dalsze 0,5km ponad 0,5km krawężniki bet. 30x15 17,0*0,3*0,15*2,5 kostka bet. gr. 8 cm 10*3,5*0,08*2,5 obrzeża bet. 0,3x0,08 10*0,3*0,08*2,5 Gruz betonowy z ławy 17*0,05*2,5	t t t t	1,913 7 0,6 2,125
			razem	11,638
3. ROBOTY ZIEMNE				
9	KNR 2-01 0206/01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km Nr ST: D-04.01.01 (36,5+136+177,86)*0,4	m3	140,144
			razem	140,144
10	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych (36,5+136+177,86)*0,4	m3	140,144
			razem	140,144
11	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV jezdnia manewrowa 177,86 stanowiska dla niepełnosprawnych 3,60*5,0*2 stanowiska dla samochodów osobowych 8*2,5*5,0 naw.z kruszywa dowiązująca 2*2,5*5+2,5*1,0+6,0*1,5	m2 m2 m2 m2	177,86 36 100 36,5

Przedmiar

BUDOWA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ WJAZDU Z UL. CHROBREGO W USTRONIU MORSKIM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 350,36
4. ELEMENTY ODWODNIENIA - PRZYŁĄCZA				
Nr ST: D-03.02.01				
12	KNR 2-01 0205/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km wpusty uliczne 1*1,5*1,0*1,0 przykanaliki d 160 15*0,5*1,1	m3 m3 razem	1,5 8,25 9,75
13	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm 15*0,5	m2 razem	7,5 7,5
14	KNR 2-18 0207/04	Rurociągi z polichloru winylu (PCW) ciśnieniowe o średnicy zewnętrznej 160mm, łączone na uszczelkę gumową 15	m razem	15 15
15	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	1
16	KNR 2-01 0320/01	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m wpusty uliczne 1*1,5*1,0*1,0 przykanaliki d 160 15*0,5*1,1	m3 m3 razem	1,5 8,25 9,75
5. KRAWĘŻNIKI				
17	KNR 2-31 0401/06	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe Nr ST: D-08.01.01a 94,3+40,36	m razem	134,66 134,66
18	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża pod krawężniki 134,66*0,05	m3 razem	6,733 6,733
19	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej wtopione światło 3 cm 5,62+2,28+8,81+9,12+1,1+17,77+23,6+16+10	m razem	94,3 94,3
20	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D-08.03.01 4,5+8,6+18,6+8,66	m razem	40,36 40,36
6. KONSTRUKCJA JEZDNI I STANOWISK POSTOJOWYCH				
21	KNR 2-31 0109/03	Podbudowa betonowa pomocnicza C 1,5 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm Nr ST: D-04.06.01 136+177,86	m2 razem	313,86 313,86
22	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy zasadnicze betonowe C 8/10 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 136+177,86	m2 razem	313,86 313,86
23	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy zasadnicze betonowe C 8/10 bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm za dalsze 8 cm	m2	136

Przedmiar

BUDOWA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ WJAZDU Z UL. CHROBREGO W USTRONIU MORSKIM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm za dalsze 3 cm	m2	177,86
25	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej Nr ST: D-05.03.23a 136+177,86	m2	313,86
			razem	m2 313,86
7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
26	KNR 2-31 1402/02	Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu Nr ST: D-09.01.01 70*1	m2	70
			razem	m2 70
27	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2	70
28	KNR 2-31 0706/07	Pow. i symbole malowane ręcznie - 2 stanowiska dla osoby niepełnosprawnej, linię dzielące miejsca parkingowe 2*3,6*5,0+5*0,1*8	m2	40
			razem	m2 40
29	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - dowiązanie do istniejącej nawierzchni	m2	36,5