

Przedmiar robót

Obiekt BUDOWA 6 MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU
MORSKIM
Rodzaj robót DROGOWE
Branża DROGOWA
Kod CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja DZIAŁKI 823/3 obręb Ustronie Morskie
Inwestor GMINA USTRONIE MORSKIE
Biuro kosztorysowe WIE - MAR

Sporządził Wiesław Grzywacki

Kołobrzeg, 20.04.2021r.

Przedmiar robót

BUDOWA 6 MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0121/02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych Nr ST: D-01.01.01 (92,24)*0,001	ha	0,092
		razem	ha	0,092
2. Roboty rozbiórkowe				
2	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	19,4
3	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 19,4*0,05	m ³	0,97
		razem	m ³	0,97
4	KNR 4-04 1104/01	Wywiezienie bloków i brył o ciężarze do 50kg na odległość 1km samochodami skrzyniowymi przy ręcznym załadunku i wyładunku krawężnik betonowy 0,3*0,15*19,4*2,5 gruz betonowy z ławy 0,05*19,4*2,5	t	2,183
		razem	t	4,608
3. Roboty ziemne				
5	KNR 2-01 0205/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km 92,24*0,4	m ³	36,896
		razem	m ³	36,896
6	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, za dalsze 2 km 92,24*0,4	m ³	36,896
		razem	m ³	36,896
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 3,6*7,5+5*2,5*5+1,77+0,2+0,77	m ²	92,24
		razem	m ²	92,24
4. Krawężniki i obrzeża				
8	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 38,32+26,9	m	65,22
		razem	m	65,22
9	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 65,22*0,05	m ³	3,261
		razem	m ³	3,261
10	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 1,57+0,79+2,36+3,6+7,5+10+12,5	m	38,32
		razem	m	38,32
11	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 19,4+7,5	m	26,9
		razem	m	26,9
5. Konstrukcja stanowisk postojowych				
12	KNR 2-31 0109/03	Podbudowa betonowa pomocnicza C 1,5 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm Nr ST: D-04.06.01 3,6*7,5+5*2,5*5+1,77+0,2+0,77	m ²	92,24

Przedmiar robót

BUDOWA 6 MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY OŚRODKU ZDROWIA W USTRONIU MORSKIM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2 92,24
13	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy zasadnicze betonowe C 8/10 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm 3,6*7,5+5*2,5*5+1,77+0,2+0,77	m2	92,24
			razem	m2 92,24
14	KNR 2-31 0109/04	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm za dalsze 3 cm 3,6*7,5+5*2,5*5+1,77+0,2+0,77	m2	92,24
			razem	m2 92,24
15	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podspyce cementowo-piaskowej Nr ST: D-05.03.23a 3,6*7,5+5*2,5*5+1,77+0,2+0,77	m2	92,24
			razem	m2 92,24
6. Roboty wykończeniowe				
16	KNR 2-31 1402/02	Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu. 1*(3,6+7,5+14,5+6)	m2	31,6
			razem	m2 31,6
17	KNR 2-21 0401/02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III 1*(3,6+7,5+14,5+6)	m2	31,6
			razem	m2 31,6
18	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - dowiązanie do istniejącej nawierzchni	m2	38,8