

Przedmiar robót

Obiekt PRZEBUDOWA ULICY TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM
Branża Drogowa
Kod CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja DZIAŁKI NR 364 obręb Ustronie Morskie
Inwestor Gmina Ustronie Morskim
Biuro kosztorysowe WIE - MAR

PRZEBUDOWA ULICY TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze.				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,132	km	0,132
razem			km	0,132
2. Roboty odwodnieniowe.				
2	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km d=160 15*0,5*1,1 wpusty 2*1,0*1,0	m ³ m ³	8,25 2
razem			m ³	10,25
3	KNR 2-01 0214/01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, za dalsze 2 km.	m ³	10,25
4	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm pod kanały 15*0,5	m ² razem m ²	7,5 7,5
5	KNR 2-18 0207/04	Rurociągi z polichloru winylu (PCW) o średnicy 160mm, łączone na uszczelkę gumową 7,0+8,0	m razem m	15 15
6	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 450mm z osadnikiem bez syfonu	szt	2
7	KNR 2-01 0320/01	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii I-II o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m - wymiana gruntu	m ³	9,2
3. Roboty ziemne				
8	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m ³	523,96
9	KNR 2-01 0214/01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowładowczymi 10-15t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych 523,96-5,58	m ³ razem m ³	518,38 518,38
10	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ciąg pieszo-jezdny 0+000 - 0+132 132*4,5+12*6-3,14*6*6/2 wjazdy 5,0*1,0*4+5,0*3,5 pasma postojowe (120,0+115,0)/2*2,50	m ² m ² m ² razem m ²	609,48 37,5 293,75 940,73
11	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m ²	940,73
12	KNR 2-31 0104/08	Warstwa odsączająca w korycie lub na całej szerokości drogi wykonana i zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm , za dalsze 5 cm	m ²	940,73
4. Krawężniki				
13	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki 0,05 m ³ /mb (120,0+303,0)*0,05	m ³ razem m ³	21,15 21,15
14	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej stanowiska postojowe 115,0+2*2,5	m razem m	120 120
15	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej - odcięcia zjazdów i skrzyżowań. Odcięcia wjazdów od posesji 4*6+2*3,5+1,0*4 Po obrysie ciągu pieszo-jezdnego 132*2+4,0	m m	35 268

Przedmiar

PRZEBUDOWA ULICY TARGOWEJ W USTRONIU MORSKIM

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	303
5. Ciąg pieszo-jezdny + pasmo postojowe.				
16	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe C5/7 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm ciąg pieszo-jezdny 0+000 - 0+132 132*4,5+12*6-3,14*6*6/2 pasmo postojowe (120,0+115,0)/2*2,50	m2 m2	609,48 293,75
		razem	m2	903,23
17	KNR 2-31 0109/04 (dopłata 8x)	Podbudowy betonowe bez dylatacji - za każdy dalszy 1cm ponad 12cm ciąg pieszo-jezdny 0+000 - 0+132 132*4,5+12*6-3,14*6*6/2 pasmo postojowe (120,0+115,0)/2*2,50	m2 m2	609,48 293,75
		razem	m2	903,23
18	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na poddyspce cementowo-piaskowej gr. 3 cm. ciąg pieszo-jezdny 0+000 - 0+132 132*4,5+12*6-3,14*6*6/2 pasmo postojowe (120,0+115,0)/2*2,50	m2 m2	609,48 293,75
		razem	m2	903,23
6. Wjazdy				
19	KNR 2-31 0109/03	Podbudowy betonowe C5/7 bez dylatacji o grubości warstwy po zagęszczeniu 12cm	m2	37,5
20	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na poddyspce cementowo-piaskowej gr.3 cm.	m2	37,5
7. Regulacja urządzeń.				
21	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	5
22	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	2
8. Oznakowanie.				
23	KNR 2-31 0702/01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	2
24	KNR 2-31 0703/01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2	szt	2
9. Roboty wykończeniowe.				
25	KNR 2-31 1402/02	Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu. 132*1,0*2	m2	264
		razem	m2	264