

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT 23,00%

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys Inwestorski

Remont i modernizacja pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwińdzie

Obiekt Świetlica wiejska w Gwińdzie - Remont i modernizacja Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwińdzie

Rodzaj robót Ogólnobudowlane - remontowe

Branża Budowlana, sanitarna, elektryczna

Lokalizacja Dz. nr 3/4 obręb Gwińd, Gmina Ustronie Morskie

Zamawiający Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie

Biuro kosztorysowe Kolbek Bud Plan ul. Narutowicza 17, 78-100 Kołobrzeg

Poziom cen Eurocenbud 2 kwartał 2019

Zdzisław Orzechowski
78-100 KOŁOBRZEG, ul. G. Dymala 1/100 7/2
LpK. bud. § 2 i § 5 ust. 2 i § 13 ust. 1
Nr: 41444/R/2210/50/RB wydz. 01207 i 01208

Przedmiar

Świetlica wiejska w Gwiździe - Remont i modernizacja Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwiździe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		I Roboty podstawowe		
		I Roboty rozbiórkowe		
		I Rozbiórka ścian, podłóg, okien, drzwi Nr ST: B-00.00.00		
1.1	KNR 4-04 0105/04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej Nr ST: B-01.01.00 (1,20+1,40)*2,5-0,8*2,0	m2	4,9
		razem	m2	4,9
1.2	KNR 4-04 0504/01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych wraz z wykładziną i cokołami Nr ST: B-01.01.00 30,4+15+4,06+1,6*2+4,9	m2	57,56
		razem	m2	57,56
1.3	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust Nr ST: B-01.01.00 17,2+12,2+28,90	m2	58,3
		razem	m2	58,3
1.4	KNR-W 4-01 0353/04	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 (drzwi do piwnicy) Nr ST: B-01.01.00	szt	1
1.5	KNR-W 4-01 0353/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2 (drzwi wejściowe) Nr ST: B-01.00.00	szt	1
1.6	KNR 4-04 0705/02	Demontaż baterii wannowych lub umywalkowych Nr ST: B-01.00.00	szt	1
1.7	KNR 4-04 0705/05	Demontaż misek klozetowych fajansowych Nr ST: B-01.00.00	szt	1
1.8	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspomnikami Nr ST: B-01.00.00	szt	1
		2 Tynki wewnętrzne, okładziny Nr ST: B-00.00.00		
		2 Ściany murowane i tynki wewnętrzne, okładziny ścian Nr ST: B-00.00.00		
2.1	KNR K-28 0103/01	Ścianki działowe o wysokości do 4,5m z bloków silikatowych na zaprawie tradycyjnej Nr ST: B-04.00.00 (4,01+1,40*2)*2,5-0,8*2,0*2	m2	13,825
		razem	m2	13,825
2.2	KNR 2-02 0126/01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków Nr ST: B-04.00.00	otwór	2
2.3	KNR 2-02u2 0160/01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych Nr ST: B-04.00.00 1,5*2	m	3
		razem	m	3
2.4	KNR 2-02 0801/02	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane mechanicznie Nr ST: B-06.00.00 parter ((4,14+7,3)*2+(4,01+3,77)*2+(1,10+1,47)*2+(1,61+1,47)*2+(1,1+1,47)*2+(4,01+1,86)*2)*2,5-0,8*2,0*4-0,9*2*6-1*2-1,2*1,4*4 piętro (komin, ściana szczytowa) 4*1*4,40+(4,14+4,13+0,18)*2,3-2*0,5*2,23*3-2*1,2*1,4	m2	140,63
		razem	m2	26,985
		razem	m2	167,615
2.5	KNR 2-02 0801/04	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane mechanicznie Nr ST: B-06.00.00 parter 30,4+15,0+1,6+2,3+1,6+4,9	m2	55,8
		razem	m2	55,8
2.6	KNR 2-02u1 B-0202-001700/ 04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu Nr ST: B-06.02.00 ((1,1+1,47)*2+(1,61+1,47)*2+(1,1+1,47)*2)*2,1-0,8*2*2-0,9*2,0	m2	29,524

Przedmiar

Świetlica wiejska w Gwiżdzie - Remont i modernizacja Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwiżdzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	29,524
		3 Obudowa i ocieplenie poddasza Nr ST: B-00.00.00			
		3 Ocieplenie i konstrukcja poddasz Nr ST: B-00.00.00			
3.1	KNR 0-14 2010/07	Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych ognioochronnych o odporności ogniowej F 0,5/EI 30 na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu z wypełnieniem wełną mineralną na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym wraz z izolacją paroprzepuszczalną Nr ST: B-12.01.00 (3,33*7,30)*2+7,30*4,0	m2	77,818	
			razem	m2	77,818
		4 Podłogi i posadzki Nr ST: B-00.00.00			
		4 Podbudowy, posadzki, podłogi Nr ST: B-00.00.00			
4.1	KNR 2-02u2 1126/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki o grubości 2cm zatarte na gładko z zaprawy cementowej z zastosowaniem wapna suchogaszzonego w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 Nr ST: B-11.00.00 1,6*2+2,3+4,9	m2	10,4	
			razem	m2	10,4
4.2	KNR 2-02u2 1127/01	Warstwy wyrównawcze o grubości 2cm pod posadzki zatarte na ostro z zaprawy cementowej z zastosowaniem ciasta wapiennego w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 Nr ST: B-11.00.00 30,4+15	m2	45,4	
			razem	m2	45,4
4.3	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej Nr ST: B-11.00.00 30,4+15,0+1,6+2,3+1,6+4,9	m2	55,8	
			razem	m2	55,8
4.4	KNNR-W 5 0111/03	Montaż kanału instalacyjnego z PCW - rura napowietrzająca do kominka Nr ST: B-11.00.00	m	4	
4.5	KNR 2-02s 0609/03	Izolacje z płyt styropianowych 8cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa Nr ST: B-11.00.00 30,4+15,0+1,6+2,3+1,6+4,9	m2	55,8	
			razem	m2	55,8
4.7	KNR 2-02u2 1124/01	Podkłady betonowe o grubości 8cm w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - posadzka cementowa Nr ST: B-11.00.00 1,6*2+2,3+4,9	m2	10,4	
			razem	m2	10,4
4.8	KNR 2-02u2 1124/02 (potrącenie 3x)	Podkłady betonowe w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm - posadzka cementowa Nr ST: B-11.00.00 1,6*2+2,3+4,9	m2	10,4	
			razem	m2	10,4
4.9	KNR 2-02u2 1125/01	Podkłady betonowe o grubości 8cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - posadzka cementowa Nr ST: B-11.00.00 30,4+15	m2	45,4	
			razem	m2	45,4
4.10	KNR 2-02u2 1125/02 (potrącenie 3x)	Podkłady betonowe w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1cm - posadzka cementowa Nr ST: B-11.00.00 30,4+15	m2	45,4	
			razem	m2	45,4
4.11	KSNR 2u1 W0102/07	Montaż dostarczonych w elementach prefabrykatów zbrojarskich płyt pojedynczo zbrojonych Nr ST: B-11.00.00 2,68*55,8/1000	t	0,15	
			razem	t	0,15

Przedmiar

Świetlica wiejska w Gwińdzie - Remont i modernizacja Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwińdzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.12	KNR-W 2-02 0616/07	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną PCW (zabetonowaną) o szerokości 10,0cm Nr ST: B-11.00.00 (4,14+7,30)*2+(4,01+3,77)*2+(1,12+1,47)*2+(1,61+1,47)*2+(1,10+1,47)*2+(4,01+1,86)*2 razem	m m	66,66 66,66
4.13	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego - wylewka korygująco - wyrównująca grubości 2,0mm Nr ST: B-11.00.00 30,4+15,0+1,6+2,3+1,6+4,9 razem	m2 m2	55,8 55,8
4.14	KNNR 2 1206/01	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną Nr ST: B-11.00.00 30,4 razem	m2 m2	30,4 30,4
4.15	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Nr ST: B-11.00.00	m2	30,4
4.16	KNNR 2 1206/05	Listwy przyściennne z polichlorku winylu zgrzewane Nr ST: B-11.00.00 (4,14+7,30)*2 razem	m m	22,88 22,88
4.17	KNR 2-02u2 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 40x40cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm Nr ST: B-11.01.00 15+1,6+2,3+4,9+1,6 razem	m2 m2	25,4 25,4
4.18	KNR 2-02u2 2810/02	Okładziny z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 3mm cokoliki Nr ST: B-11.01.00 ((4,01+3,75)*2+(4,01+1,82)*2)*0,1 razem	m2 m2	2,718 2,718
4.19	KNR 2-02 1110/01	Podłogi z desek struganych o grubości 25mm Nr ST: B-00.00.00 17,1+12,2+28,9 razem	m2 m2	58,2 58,2
4.20	KNR-W 4-01 0425/01	Wymiana stopnic schodów drewnianych Nr ST: B-00.00.00	szt	14
4.21	KNR-W 4-01 0425/02	Wymiana podstopnic schodów drewnianych Nr ST: B-00.00.00	szt	14
4.22	KNR-W 4-01 0425/03	Montaż poręczy schodów drewnianych Nr ST: B-00.00.00 1,7+0,23+0,70+0,9+1,78+2,43 razem	m m	7,74 7,74
		5 Stolarka Nr ST: B-00.00.00		
		5 Stolarka drzewiowa i okienna Nr ST: B-00.00.00		
5.1	KNR 2-02u2 1025/04	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem łączników Nr ST: B-10.01.02. (1,165*1,435)*2 razem	m2 m2	3,344 3,344
5.2	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane Nr ST: B-10.0.01	m2	2,1
5.3	KNNR 2 1104/04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone - drzwi zewnętrzne "100" - 1 szt. Nr ST: B-10.02.01	m2	1,845

Przedmiar

Świetlica wiejska w Gwiździe - Remont i modernizacja Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwiździe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
5.4	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane Nr ST: B-10.02.01	m2	9,45
5.5	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi wewnętrzne "90" - 5 szt. Nr ST: B-10.02.01	m2	8,2
5.6	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane Nr ST: B-10.02.01	m2	3,36
5.7	KNNR 2 1103/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone szklone - drzwi wewnętrzne "80" - 2 szt. Nr ST: B-10.02.01	m2	2,87
		6 Malowanie tynków wewnętrznych Nr ST: B-00.00.00		
		6 Malowanie ścian i sufitów Nr ST: B-00.00.00		
6.1	KNR K-07 0204/03	Szpachlowanie powierzchni o grubości 0,5mm Nr ST: B-06.01.01 167,615+55,8-29,524-2,57	m2	191,321
		razem	m2	191,321
6.2	KNR K-24 0101/05	Jednokrotne gruntowanie podłoża Nr ST: B-06.01.01 167,615+55,8-29,524-2,57	m2	191,321
		razem	m2	191,321
6.3	KNR K-33 0201/04	Gruntowanie jednokrotne podłoża pod malowanie Nr ST: B-06.01.01 167,615+55,8-29,524-2,57	m2	191,321
		razem	m2	191,321
6.4	KNKRB 2 1402/03	Malowanie dwukrotne podłoża gipsowych farbą emulsyjną Nr ST: B-08.00.00 167,615+55,8-29,524-2,57	m2	191,321
		razem	m2	191,321
6.5	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem Nr ST: B-08.00.00 (3,33*7,30)*2+7,30*4,0	m2	77,818
		razem	m2	77,818
		7 Instalacje sanitarne wod-kan		
		7 Instalacje wodociągowe i kanalizacji sanitarnej Nr ST: B:00.00.00 SST: Kanalizacja , wod-kan		
7.1	KNR 2-15 0104/02	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3,9+1,1+2	m	7
		razem	m	7
7.2	KNR 2-15 0104/01	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych 0,4+0,7+1,6+3,5+0,5+0,3	m	7
		razem	m	7
7.3	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm	szt	6
7.4	KNR 2-15 0107/07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
7.5	KNR 2-15 0114/05	Zawory umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	3
7.6	KNNR 8 0216/01	Wymiana umywalki porcelanowej z syfonem i wspornikiem	kpl	2
7.7	KNNR 8 0218/02	Wymiana ustępu z miską porcelanową i płuczką z PCW (dolnopłuk)	kpl	2
7.8	KNNR 8 0118/05	Wymiana baterii umywalkowych lub zmywakowych stojących o średnicy 15mm	szt	2

Przedmiar

Świetlica wiejska w Gwiździe - Remont i modernizacja Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwiździe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7.9	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej	szt	1
7.10	KNR-W 2-15 0137/02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
7.11	KNR 0-31 0105/01	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej przepływowych wiszących o mocy do 18kW	kpl	2
7.12	KNR 0-31 0105/04	Wykonanie podejścia i montaż podgrzewaczy wody użytkowej zasobnikowych stojących o pojemności 120dm3	kpl	1
7.13	KNR 0-35 0114/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt	1
7.14	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	7
7.15	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2
7.16	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
7.17	KNR 2-15 0209/01	Montaż zaworów napowietrzających kanalizacyjnych śr. 110 mm	szt	2
7.18	KNR 2-17 0113/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm 3,14*0,125*2,5	m2	0,981
		razem	m2	0,981
8 Instalacje elektryczne				
8 Instalacje oświetleniowe , gniazd wtykowych				
Nr ST: B--00.00.00 SSt instalacje elektryczne				
8.1	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m	81,7
8.2	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5mm2	m	128,6
8.3	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x1,5mm2	m	125,2
8.4	KNNR 5 0207/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na drewnie YDYp4x1,5mm2	m	11,7
8.5	KNNR 5 0205/03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDY 5X6mm2 p/t	m	9
8.6	KNNR 5 0205/03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe YDY 5X4MM2 P/T	m	8
8.7	KNNR 5 0302/02	Montaż puszek instalacyjnych podwójnych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	21
8.8	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt	20
8.9	KNNR 5 0306/02	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej przycisku 1-biegunowego	szt	5
8.10	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt	6
8.11	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2	szt	21
8.12	KNNR 5 0306/04	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika krzyżowego, 2-biegunowego	szt	2
8.13	KNNR 5 0512/06	Montaż przykręcanych opraw świetłówkowych tunelowych przelotowych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 2x40W	kpl	11
8.14	KNNR 5 0512/01	Montaż przykręcanych opraw świetłówkowych tunelowych końcowych w obudowie z tworzyw sztucznych o źródle światła do 1x20W Z MODULEM AWARYJNYM	kpl	1
8.15	KNR 5-08 0504/02	Montaż opraw oświetleniowych zwykłych zawieszanych PRZELOTOWYCH na gotowym podłożu z podłączeniem lampy ledowe naciennie	szt	7
8.16	KNR 5-08 0501/04	Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach plastikowych lub kotwiących	kpl	8

Przedmiar

Świetlica wiejska w Gwiździe - Remont i modernizacja Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwiździe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.17	KNR 5-08 0502/05	Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na dwóch kołkach kotwiących	kpl	19
8.18	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych zwykłych zawieszanych końcowych na gotowym podłożu z podłączeniem - lampy ledowe	szt	4
8.19	KNR 5-08 0504/03	Montaż opraw oświetleniowych awaryjnych zawieszanych końcowych na gotowym podłożu z podłączeniem	szt	3
8.20	KNNR 5 0404/01	Montaż tablicy rozdzielczej elektrycznej 37 modułowej z miejscem na tablice licznikowa	szt	1
8.21	KNR 5-08 0404/01	Montaż tablicy modułowej natynkowej 18 modułowej	szt	1
8.22	KNNR-W 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego P304-25A/0,03	szt	4
8.23	KNNR-W 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego S303B20	szt	1
8.24	KNNR-W 5 0312/08	Mocowanie gniazda bezpiecznikowego tablicowego 1-biegunowego 100A 100A FR 303 100A	szt	2
8.25	KNNR-W 5 0312/08	Mocowanie gniazda bezpiecznikowego wielkiej mocy tablicowego 3-biegunowego- ogranicznik przepięcia 100A SPB-12/280/4	szt	1
8.26	KNNR-W 5 0312/08	Mocowanie gniazda bezpiecznikowego tablicowego 1-biegunowego 100A S301B16	szt	9
8.27	KNNR-W 5 0312/06	Mocowanie gniazda bezpiecznikowego tablicowego 1-biegunowego 25A S301B6	szt	10
8.28	KNNR-W 5 0312/06	Mocowanie gniazda bezpiecznikowego tablicowego 1-biegunowego 25A S301B10	szt	7
8.29	TZKNBK XVII 17/02	Elementy tablic bakelitowych - styczniki lub wyłączniki samoczynne, sterowane lokalnie 3-biegowe do 25A 3F-16A	szt	2
8.30	TZKNBK XVII 17/02	Elementy tablic bakelitowych - styczniki lub wyłączniki samoczynne, sterowane lokalnie 3-biegowe do 25A 1F-16A	szt	7
8.31	KNNR-W 5 0312/06	Mocowanie gniazda bezpiecznikowego tablicowego 1-biegunowego 25A F&F PR 615	szt	4
8.32	KNR 7-08 0102/02	Montaż termometru manometrycznego odległościowego Dimplex RXPW4	układ	1
8.33	KNKRB 5 0401/05	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 30kg- grzejników elektrycznych o mocy 1,4 kW	szt	8
8.34	KNNR-W 5 0406/06	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 50kg KUCHENKA ELEKTRYCZNA Z PIEKARNIKIEM	szt	1
8.35	KNR 2-17 0141/01	Okapy wentylacyjne GASTRONOMICZNY ze stali nierdzewnej , prostokątne, typ A o obwodzie do 1000mm z wentylatorem o wydatku V=800m3/h	szt	1
		Badania i pomiary instalacji elektrycznej		
8.36	KNKRB 5 0801/01	Sprawdzenie induktorem stanu instalacji 128,6+125,2+11,7+9+8	przewodów razem przewodów	282,5 282,5
8.37	KNKRB 5 0801/02	Przedzwonienie przewodów brzęczykiem	przewodów	282,5
8,38	KNKRB 5 0801/03	Sprawdzenie punktu odbioru energii 5+4+19+8+7+11+1+21	punktów odbioru energii razem punktów odbioru energii	76 76
8.39	KNKRB 5 0801/04	Oznaczenie przewodu zerowego	przewodów	282,5
8.40	KNKRB 5 0802/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego jednofazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	76
8.41	KNKRB 5 0802/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego trójfazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	2
8.45	KNKRB 5 0806/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu sygnalizacyjnego	pomiar	2
8.46	KNKRB 5 0806/06	Sprawdzenie i pomiar elektryczny przekaźników czasowych	pomiar	2

Przedmiar

Świetlica wiejska w Gwiździe - Remont i modernizacja Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwiździe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.47	Kalkulacja indywidualna	Dokumentacja powykonawcza z badań instalacji elektrycznej	kpl	1
		II. Roboty uzupełniające, roboty z protokołu przeglądu pięcioletniego Nr ST: B-00.00.00		
		10 Piwnica Nr ST: B-00.00.00		
10.1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie ścian i sufitów Ściany $2*(4,01*2+1,86*2)+2*(4,14*2+3,10*2)$ Sufity $4,01*1,86+4,14*3,10$	m2 m2 razem m2	52,44 20,293 72,733
10.2	KNR 4-01 0603/02	Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiem murów nieotynkowanych Ściany $2*(4,01*2+1,86*2)+2*(4,14*2+3,10*2)$	m2 razem m2	52,44 52,44
10.3	KNR 4-01 0714/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich (tynkowanie ścian i komina) R=2 Ściany $2*(4,01*2+1,86*2)+2*(4,14*2+3,10*2)$	m2 razem m2	52,44 52,44
10.4	KNR 4-01 0714/03	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii I wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach R=2 Sufity $4,01*1,86+4,14*3,10$	m2 razem m2	20,293 20,293
10.5	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej $4,01*1,86+4,14*3,10$	m2 razem m2	20,293 20,293
10.6	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm $4,01*1,86+4,14*3,10$	m2 razem m2	20,293 20,293
10.7	KNR 2-02 1106/03 (dopłata 1,5x)	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm $4,01*1,86+4,14*3,10$	m2 razem m2	20,293 20,293
10.8	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie i pomalowanie belek stalowych stropu łukowego	kpl	1
10.9	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane	m2	1,6
10.10	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne - drzwi do piwnicy - 1 szt	m2	1,4
10.11	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - materiał z rozbiórek oraz gruz zalegający w piwnicy	m3	3
10.12	KNR 4-04 1105/02 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyladowaniu - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m3	3
		11 Parter		
11.1	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach $2,62*((2*4,14+2*7,30)+(2*4,01+2*5,27)+(2*1,86+2*4,01))-1,2*1,4*4-0,9*2*2*3-1*2$	m2 razem m2	119,812 119,812
11.2	KNNR 3 0306/01	Wykucie różnych elementów o powierzchni większej od 0,1m2 z muru z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - demontaż nadproży drewnianych $3*1,2*0,1*0,1$	m3 razem m3	0,036 0,036
11.3	KNR 4-04 0305/04	Rozebranie nadproża w ścianie zewnętrznej $0,3*0,2*1,2$	m3 razem m3	0,072 0,072

Przedmiar

Świetlica wiejska w Gwińdzie - Remont i modernizacja Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwińdzie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11.4	KNNR 3 0301/01	Rozbiórka konstrukcji z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - rozebranie części konstrukcji muru w celu osadzenia wyżej nadproży 0,2*0,2*1,5*4	m3	0,24
		razem	m3	0,24
11.5	KNR 2-02 0126/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,5*5	m	7,5
		razem	m	7,5
11.6	KNNR 3 1001/01	Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na powierzchni betonowej tynkowanej - uzupełnienie elewacji po montażu nadproża w ścianie zewnętrznej	m2	1
11.7	KNNR 3 0607/04	Malowanie dwukrotne bez przetarcia z przygotowaniem powierzchni tynków zewnętrznych farbą emulsyjną - malowanie elewacji w miejscu jej naprawy	m2	1
11.8	KNR 4-01 0302/01	Wykonanie lub wymiana izolacji poziomej ścian z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 9,4*2+7,3*3	m	40,7
		razem	m	40,7
11.9	KNR 2-02u1 B-0202-001700/ 04	Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szklwionymi 30x30cm układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu - fartuch z płytek w kuchni 1,0*3,77-1,2	m2	2,57
		razem	m2	2,57
		12. Poddasze		
12.1	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 2,36*(7,3+1,86)+2,28*2,36*0,5-2*0,9*2,0	m2	20,708
		razem	m2	20,708
12.2	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 2,36*(7,3+1,86)+2,28*2,36*0,5-2*0,9*2,0	m2	20,708
		razem	m2	20,708
12.3	KNR 2-02 2003/05	Ścianki działowe GR 55-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowo - przedścianka (4,14+4,13+0,18)*2,3-2*0,5*2,23*3	m2	12,745
		razem	m2	12,745
12.4	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho (4,14+4,13+0,18)*2,3-2*0,5*2,23*3	m2	12,745
		razem	m2	12,745
12.5	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości minimum 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie R=1.5 Krokwie 6*3 Jętki 2*3,8	m m	18 7,6
		razem	m	25,6
12.6	KNR 4-01 0628/04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi bali i krawędziaków - oczyszczenie i impregnacja całej więźby drewnianej R=2 Krokwie 9*2*(2*0,14+2*0,1)*6 Słupy z mieczami 3*(0,14*4)*(2,5+2*1) Jętki 9*(2*0,14+2*0,08)*3,8 Belki 2*(2*0,18+2*0,14)*7,30	m2 m2 m2 m2	51,84 7,56 15,048 9,344
		razem	m2	83,792
12.7	KNR 4-04 1105/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - usunięcie gruzu z podłogi 58,3*0,05	m3	2,915
		razem	m3	2,915
12.8	KNR 4-04 1105/02 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km 58,3*0,05	m3	2,915
		razem	m3	2,915

Przedmiar

Świetlica wiejska w Gwiździe - Remont i modernizacja Pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Gwiździe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
12.9	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej gr. 5cm układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	35,8
12.10	Kalkulacja indywidualna	Wymiana balustrady drewnianej przy schodach	m	2