

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania: Przebudowa dróg na terenie Gminy Ustronie Morskie z podziałem na 3 części:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Kukinia,
2. Przebudowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim,
3. Przebudowa ulicy Targowej w Ustroniu Morskim

Część nr 2: **„Przebudowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim”**

CPV

- 45.10.00.00-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
- 45.11.12.00-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne
- 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45.23.24.00-6 – Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ulicy Okrzei w Ustroniu Morskim. Planowany do realizacji odcinek drogi zlokalizowany jest na działce nr 341 obrębu Ustronie Morskie i położony jest pomiędzy ulicami Bolesława Chrobrego i Wojska Polskiego.

W ramach projektu przewiduje się przebudowę wraz z poszerzeniem istniejącej drogi o nawierzchni bitumicznej. W ramach zadania istniejąca nawierzchnia asfaltowa zostanie sfrezowana na głębokość 8cm i następnie wykonana nowa nawierzchnia z dwóch warstw bitumicznych. Ponadto wykonane zostanie poszerzenie drogi o pełnej konstrukcji. Szerokość projektowanej drogi wynosi 3,5m. W ramach zadania zrealizowane zostaną również: chodnik, pasmo postojowe oraz wjazdy z kostki betonowej gr. 8cm. Wody opadowe z pasa drogowego skierowane zostaną do istniejącej instalacji odwodnieniowej poprzez wykonanie uzupełniających elementów odwodnienia: 2 wpustów ulicznych włączonych przykanalikami do istniejącej studni rewizyjnej.

Długość odcinka przewidzianego do realizacji: 0,1065 km

Zastosowane rozwiązania:

KONSTRUKCJA JEZDNI:

- Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 KR1 gr. 4 cm
- Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 0,51 kg/m²
- Warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 KR1 gr. 4 cm
- Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybkozspadową 0,51 kg/m²

- Podbudowa betonowa C 8/10 grubości 20cm – dotyczy poszerzenia jezdni

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

- Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 12cm
- Podosypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm
- Kostka betonowa gr. 8 cm

KONSTRUKCJA WJAZDÓW I PASMA POSTOJOWEGO:

- Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20cm
- Podosypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm
- Kostka betonowa gr. 8 cm

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Załączony przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji oraz w jego okolicach celem weryfikacji informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

Wszelkie materiały oraz sprzęt niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Materiały i sprzęt muszą spełniać wymogi obowiązujących przepisów oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wszystkie materiały z rozbiórek, nadające się do ponownego wykorzystania, uzyskane w wyniku realizacji zadania należą do Zamawiającego, w tym materiał pozyskany z frezowania nawierzchni bitumicznej. Materiały te przewieźć należy w miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w odległości 3km od miejsca prowadzenia prac.