



*Temat opracowania*

**Przedmiar robót**

*Obiekt*

**Bieżnia i skocznia do skoku w dal**

*Lokalizacja*

**Zespół Szkół w Ustroniu Morskim  
Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 8, działka nr 353/1**

*Inwestor*

**Urząd Gminy Ustronie Morskie  
78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2**

*Opracował*

**mgr inż. Zbigniew Druźba**

## Bieżnia i skocznia do skoku w dal

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Roboty przygotowawcze ziemne i rozbiórkowe (niwelacja terenu)</b>				
<b>Kod CPV: 45110000-1</b>				
1	S 00.01.	KNR 4-01 0101/04 Roboty wstępne i przygotowawcze - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm Kod CPV: 45110000-1 bieżnia i skocznia (78,0*5,5+3,0*4,4)*0,3	m3	132,660
			razem	m3 132,660
2	S 00.01.	KNR 4-01 0212/03 Rozbiórka elementów konstrukcji nieczynnej komory instalacyjnej Kod CPV: 45110000-1 (4,5*4+1,5*4,5*4)*0,2	m3	9,000
			razem	m3 9,000
3	S 00.01.	KNR 2-01 0229/03 Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu kategorii IV na odległość do 10m (spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) Kod CPV: 45110000-1 bieżnia i skocznia (78,0*5,5+3,0*4,4)*0,3	m3	132,660
			razem	m3 132,660
4	S 00.01.	KNR 2-01 0235/02 Nasyp wyrównawczy z pospółki zagęszczonej gr. 60 cm ( zagęszczanie spycharkami) Kod CPV: 45110000-1 bieżnia i skocznia (78,0*5,5+3,0*4,4)*0,6	m3	265,320
			razem	m3 265,320
5	S 00.01.	KNR 2-01 0234/09 Mechaniczne plantowanie gruntu kategorii III równiarkami samojezdnymi Kod CPV: 45110000-1 bieżnia i skocznia (78,0*5,5+3,0*4,4)	m2	442,200
			razem	m2 442,200
6	S 00.01.	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km Kod CPV: 45110000-1 9	m3	9,000
			razem	m3 9,000
7	S 00.01.	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Kod CPV: 45110000-1 9	m3	9,000
			razem	m3 9,000
8	S 00.01.	KNR 4-01 0108/12 Opłata utylizacyjna Kod CPV: 45110000-1 9	m3	9,000
			razem	m3 9,000
<b>II. Bieżnia i skocznia do skoku w dal</b>				
<b>Kod CPV: 45212210-1</b>				
9	S 00.02.	KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod obrzeża Kod CPV: 45111291-4 bieżnia (77,0*2,0+3,75*2)*0,2*0,15 skocznia (28,0*2,0+1,5+7,0*2+3,0*2)*0,2*0,15	m3	4,845
			m3	2,325
			razem	m3 7,170
10	S 00.02.	KNR 2-31 0407/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i obsypką Kod CPV: 45231600-1 bieżnia (77,0*2,0+3,75*2) skocznia (28,0*2,0+1,5+7,0*2+3,0*2)	m	161,500
			m	77,500
			razem	m 239,000
11	S 00.02.	Kalk.ind.KNR 2-21 0501/08 Układanie geowłókniny pod zeskok skoczni Kod CPV: 45212221-1 7,0*3,0*1,2	m2	25,200

## Bieżnia i skocznia do skoku w dal

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	25,200
12	S 00.02.	Kalk.ind. KNR 2-31 0114/05 Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15,5 cm (tłuczeń 10cm, kliniec 5 cm, miął kamienny 0,5 cm) - pod nawierzchnię kauczukowo-poliuretanową (bieżnia i rozbieg skoczni) Kod CPV: 45212221-1 bieżnia 77,0*3,71 rozbieg 28,0*1,5	m2 m2	285,67 42,00
		razem	m2	327,67
13	S 00.02.	Kalk.ind. KNR 2-23 0111/01 Nawierzchnia bieżni i rozbiegu skoczni kauczukowo - poliuretanowa gr. 45 mm Kod CPV: 45212221-1 bieżnia 77,0*3,71 rozbieg 28,0*1,5	m2 m2	285,67 42,00
		razem	m2	327,67
14	S 00.02.	Kalk.ind. KNNR 6 0705/01 Linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane ręcznie Kod CPV: 45212221-1 0,05*(77*2+3,75*4+2*62+28*2+1,5*2)	m2	17,600
		razem	m2	17,600
15	S 00.02.	Kalk.ind. KNR 2-23 0305/03 Montaż progów do skoku w dal i nakładek na obrzeża Kod CPV: 45212221-1 1	szt	1,000
		razem	szt	1,000
16	S 00.02.	Kalk.ind. KNR 2-02 1101/07 Wypełnienie skoczni piaskiem kwarcowym przesiewanym - zeskok Kod CPV: 45111230-9 7,0*3,0*0,5	m3	10,500
		razem	m3	10,500
		<b>III. Drenaż liniowy</b> <b>Kod CPV: 45100000-8</b>		
17	S 00.03.	KNR 2-01 0217/04 Wykopy liniowe głęb. 0.4m, szer 04m wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III Kod CPV: 45100000-8 80,0*0,4*0,4	m3	12,800
		razem	m3	12,800
18	S 00.03.	KNR 2-01 0217/04 Wykopy pod studnie koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III Kod CPV: 45100000-8 3*0,6*0,6*1,0	m3	1,080
		razem	m3	1,080
19	S 00.03.	KNNR 1 0608/02 Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa Kod CPV: 45100000-8 80,0*0,4*0,2	m3	6,400
		razem	m3	6,400
20	S 00.03.	KNNR 1 0608/02 Wykonanie obsypki filtracyjnej żwirowej w gotowym wykopie z gotowego kruszywa Kod CPV: 45231300-8 (80,0*0,4*0,2)	m3	6,400
		razem	m3	6,400
21	S 00.03.	KNR 2-15 0228/01 Kanały drenarskie z rur PCW o średnicy 65 mm Kod CPV: 45230000-8 80	m	80,000
		razem	m	80,000
22	S 00.03.	KNNR 4 1417/01 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 315 mm - komplet Kod CPV: 45100000-8		

## Bieżnia i skocznia do skoku w dal

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		2	kpl	2,000
		razem	kpl	2,000
23	S 00.03.	KNNR 4 1417/01 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o średnicy 425mm - komplet Kod CPV: 45231300-8 1	kpl	1,000
		razem	kpl	1,000
24	S 00.03.	KNNR-W 4 0203/04 Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach o połączeniach wciskowych Kod CPV: 45231300-8 1,5	m	1,500
		razem	m	1,500
		<b>IV. Roboty uzupełniające</b> <b>Kod CPV: 45100000-8</b>		
25	S 00.00.	KNR 2-31u1 0300/01 Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10cm o grubości 6cm na podsypce piaskowej( z obrzeżami) Kod CPV: 45233261-6 77*2+28*1,75+7*1,0	m2	210,000
		razem	m2	210,000
26	S 00.00.	KNR 2-21 0401/04 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45112330-7 (6,5+41+3+28+8+11+2)*1,5	m2	149,250
		razem	m2	149,250
27	S 00.00.	KNR 2-21 0402/04 Wykonanie trawników dywanowych siewem, na skarpach przy uprawie ręcznej z nawożeniem w gruncie kategorii I-II Kod CPV: 45112330-7 (35+12)*3	m2	141,000
		razem	m2	141,000
28	S 00.00.	KNR 2-21 0607/02 Ławki parkowe stalowe z obudową drewnianą siedzeniową Kod CPV: 45110000-1 4	kpl	4,000
		razem	kpl	4,000