

Przedmiar robót

Remont Ośrodka Zdrowia w Ustroniu Morskim

Obiekt	Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Lokalizacja	dz. nr 822, 823/2, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie
Zamawiający	Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2
Inwestor	Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.

Przedmiar

Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Utworzenie toalety dla osób niepełnosprawnych				
1.1 Roboty rozbiórkowe				
1	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 1,7*2,08	m2	3,536
razem			m2	3,536
2	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	2,4
3	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
4	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	1
5	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych	szt	1
6	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
7	KNR 4-01 0903/01 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1
8	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (wnęka na obsadzenie nowego nadproża) - wraz z demontażem starego nadproża 1,5*0,2	m2	0,3
razem			m2	0,3
9	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu 0,3*2	m3	0,6
razem			m3	0,6
10	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku (3,536+2,4)*0,03+0,3+0,6	m3	1,078
razem			m3	1,078
1.2 Roboty ogólnobudowlane				
11	KNR 2-02s 0126/05 (dopłata 2x)	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,5
12	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro 1,7*2,08	m2	3,536
razem			m2	3,536
13	KNR K-43 0107/01	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek i ścian dwuwarstwowa - izolacja z folii w płynie 2,08*1,7+1,2*1,5	m2	5,336
razem			m2	5,336
14	KNR K-43 0214/02	Wtopienie taśmy uszczelniającej na styku ściana/podłoga 2,08*2+1,7*2	m	7,56
razem			m	7,56
15	KNR 2-02 1118/10	Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą 1,7*2,08	m2	3,536
razem			m2	3,536
16	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*0,95*(1,7+2,08)	m2	7,182
razem			m2	7,182
17	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 1,7*2,08	m2	3,536
razem			m2	3,536
18	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie ręczne 2*0,95*(1,7+2,08)	m2	7,182
razem			m2	7,182
19	KNNR 2 0904/03	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na stropach - gruntowanie ręczne		

Przedmiar

Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,7*2,08	m2	3,536
		razem	m2	3,536
20	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - przestrzeń nad płytkami 2*0,95*(1,7+2,08)	m2	7,182
		razem	m2	7,182
21	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 1,7*2,08	m2	3,536
		razem	m2	3,536
22	KNR 2-02 2004/01 Analogia	Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa stelażu podtynkowego, płyta GK zielona	m2	1
23	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży z gruntowaniem (ściany nad płytkami, sufit) 2*0,95*(1,7+2,08) 1,7*2,08	m2 m2	7,182 3,536
		razem	m2	10,718
24	KNNR 2 0803/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 2*2,1*(1,7+2,08)-2	m2	13,876
		razem	m2	13,876
25	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	m2	2
26	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	2
27	KNNR 3 0404/01	Wykucie bruzd w konstrukcjach betonowych	m3	0,1
28	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	5,5
29	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową 1+2,1+0,9	m	4
		razem	m	4
30	KNR 2-15 0205/03	Rurociągi z PCW o średnicy 75mm na ścianach łączone metodą wciskową 0,9	m	0,9
		razem	m	0,9
31	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
32	KNR 2-15 0208/04	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 75mm łączone metodą wciskową	podejście	1
33	KNR 2-15u2 0306/02	Montaż wpustów polietylenowych podłogowych o średnicy zewnętrznej odpływu 75-110mm	szt	1
34	KNR INSTAL 0105/08	Podejścia dopływowe elastyczne z tworzywa do płuczek ustępowych	szt	1
35	KNR INSTAL 0107/04	Podejścia do pionów wodociągowych o średnicy zewnętrznej 28mm	szt	1
36	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
37	KNR-K 2-15 0119/02	Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o średnicy 16,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami PPSU	m	5,5
38	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
39	KNKRB 4t1 0118/03	Miska ustępowa podwieszana na stelażu podtynkowym	kpl	1
40	KNR 0-35 0114/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt	1
41	KNR 0-34 0101/10	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	5,5
42	KNR 0-35 0134/03	Płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych	m	5,5

Przedmiar

Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 0-31 0116/04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m	5,5
44	Kalkulacja indywidualna	Montaż wentylacji wspomagananej mechanicznie	kpl	1
45	Kalkulacja indywidualna	Montaż podajników i suszarki do rąk	kpl	1
46	Kalkulacja indywidualna	Montaż lustra	kpl	1
47	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych ledowych	kpl	1
		II. Toaleta przy izolatce		
		2.1 Roboty rozbiórkowe		
48	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	1,1
49	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2*(0,86*2+1,3*2)-1,4	m2	7,24
		razem	m2	7,24
50	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starych rurociągów	kpl	1
51	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
52	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	1
53	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych	szt	1
54	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	0,2
		2.2 Roboty ogólnobudowlane		
55	KNNR 2 1202/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na ostro	m2	1,1
56	KNR K-43 0107/01	Przeciwwilgociowa izolacja posadzek i ścian dwuwarstwowa - izolacja z folii w płynie	m2	2,7
57	KNR K-43 0214/02	Wtopienie taśmy uszczelniającej na styku ściana/podłoga	m	4
58	KNR 2-02 1118/10	Posadzki z płytek o wymiarach 40x40cm układanych na klej metodą zwykłą	m2	1,1
59	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 0,95*(2*1,3+2*0,86)	m2	4,104
		razem	m2	4,104
60	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 1,3*0,86	m2	1,118
		razem	m2	1,118
61	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie ręczne 0,95*(2*1,3+2*0,86)	m2	4,104
		razem	m2	4,104
62	KNNR 2 0904/03	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na stropach - gruntowanie ręczne 1,3*0,86	m2	1,118
		razem	m2	1,118
63	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie - przestrzeń nad płytkami 0,95*(2*1,3+2*0,86)	m2	4,104
		razem	m2	4,104
64	KNR 2-02 0803/06	Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów wykonywane ręcznie 1,3*0,86	m2	1,118
		razem	m2	1,118

Przedmiar

Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
65	KNR 2-02 2004/01 Analogia	Obudowa jednowarstwowa płytami gipsowo-kartonowymi 55-01 na rusztach metalowych pojedynczych - obudowa stelażu podtynkowego, rur kanalizacyjnych, płyta GK zielona	m2	2,7
66	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży z gruntowaniem (ściany nad płytkami, sufit) 4,104+1,118	m2	5,222
		razem	m2	5,222
67	KNNR 2 0803/02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 2,1*(2*1,3+2*0,86)-1,4	m2	7,672
		razem	m2	7,672
68	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4*1,3+2*0,86	m	6,92
		razem	m	6,92
69	KNR INSTAL 0105/08	Podjęcia dopływowe elastyczne z tworzywa do płuczek ustępowych	szt	1
70	KNR INSTAL 0107/04	Podjęcia do pionów wodociągowych o średnicy zewnętrznej 28mm	szt	2
71	KNR INSTAL 0109/01	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
72	KNR-K 2-15 0119/02	Rurociągi z rur PEX-Al-PEX na ciśnienie PN10 o średnicy 16,0x2,0mm w budynkach niemieszkalnych łączone metodą zaciskową pierścieniem stalowym przez zaprasowanie z kształtkami PPSU 4*1,3+2*0,86	m	6,92
		razem	m	6,92
73	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
74	KNKRB 4t1 0118/03	Miska ustępowa podwieszana na stelażu podtynkowym	kpl	1
75	KNR 0-35 0114/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt	1
76	KNR 0-34 0101/10	Izolacja jednowarstwowa grubości 20mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	6,92
77	KNR 0-35 0134/03	Płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe do wykonania próby szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach niemieszkalnych	m	6,92
78	KNR 0-31 0116/04	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m	6,92
79	Kalkulacja indywidualna	Montaż wentylacji wspomaganiej mechanicznie	kpl	1
80	Kalkulacja indywidualna	Montaż podajników i suszarki do rąk	kpl	1
81	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych ledowych	kpl	1
		III. Wykonanie ścianki działowej na I piętrze		
82	KNR 2-02 2003/02	Ścianki działowe GR 100-01 z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowo 3,19*3,05-1,8*1,2	m2	7,57
		razem	m2	7,57
83	KNR 2-02 1019/07	Skrzydła drzwiowe PCV wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, szklone, dwudzielne	m2	3
		IV. Remont pomieszczenia dla położnej na I piętrze		
		4.1. Roboty rozbiórkowe		
84	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 4,18*2,81	m2	11,746
		razem	m2	11,746
85	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,1*(4,18*2+2,81*2)-0,8*2-1,47*1,8	m2	25,112
		razem	m2	25,112

Przedmiar

Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
86	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	2
87	KNR 4-04 0705/08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt	1
88	KNR 4-04 0705/10	Demontaż zlewozmywaków	szt	1
89	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetlówkowych	szt	4
90	KNR 4-04 0704/04	Demontaż przewodów z rur stalowych - wentylacja	m	4,18
91	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	1
92	KNR 4-01 0330/07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (wnęka na obsadzenie nowego nadproża) 0,2*1,5	m2	0,3
		razem	m2	0,3
93	KNR 4-04 0102/02	Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu - wykonanie otworu drzwiowego 0,2*0,9*2,05	m3	0,369
		razem	m3	0,369
94	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej - skucie tynku w miejscu pęknięcia ściany	m2	6
95	KNR 4-04 1101/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m3	2,5
		4.2. Roboty ogólnobudowlane		
96	KNNR 3 0302/01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - likwidacja otworu drzwiowego 0,12*0,8*2,0	m3	0,192
		razem	m3	0,192
97	KNR 2-02s 0126/05 (dopłata 2x)	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	1,5
98	KNNR 2 1104/02	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone	m2	2
99	KNNR 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne	m2	2
100	KNR BC-01 0301/10	Zamocowanie narożników ochronnych przy wykonywaniu tynków jednowarstwowych wewnętrznych uniwersalnych grubości 10mm na ścianach - ościeża okien 2*1,47+2*1,8	m	6,54
		razem	m	6,54
101	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach - siatka w miejscu pęknięcie	m2	6
102	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3,05-2,1)*(2*4,18+2*2,81)	m2	13,281
		razem	m2	13,281
103	KNR 19-01 0716/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 4,18*2,81	m2	11,746
		razem	m2	11,746
104	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża pod tynk cienkowarstwowy na ścianach - gruntowanie ręczne 3,05*(2*2,81+2*4,18)-0,9*2-1,47*1,8-3-1,5+6	m2	39,693
		razem	m2	39,693
105	KNR K-04 0304/02	Tynki ścian cementowo-wapienne lekkie grubości 15mm wykonywane mechanicznie na podłożu ceramicznym 3,05*(2*2,81+2*4,18)-0,9*2-1,47*1,8-3-1,5	m2	33,693
		razem	m2	33,693
106	KNR 4-01 0716/04	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na stropach płaskich 4,18*2,84	m2	11,871
		razem	m2	11,871
107	KNNR-W 3 0604/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych na zagruntowanych siatkach	m2	6

Przedmiar

Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
108	KNR K-32 0102/01	Wykonanie izolacji o grubości 1,5mm z folii w płynie w warunkach zawilgocenia pod okładziny ścian Nr ST: SST OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH ŚCIAN I POSADZKI	m2	1,5
109	KNR 0-12 0829/10	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 40x40cm metodą zwykłą - fartuch z płytek	m2	1,5
110	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych preparatami gruntującymi Nr ST: SST ROBOTY MALARSKIE 11,871+33,693+6	m2	51,564
		razem	m2	51,564
111	KNKRB 2 1401/07	Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich 11,871+33,693+6	m2	51,564
		razem	m2	51,564
112	KNNR 2 0302/07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych	m	1,5
113	KNR 2-02s 1215/02	Drzwiczki i kratki o powierzchni do 0,2m2 osadzone w ścianach - kratka wentylacyjna	szt	1
114	KNNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych ledowych	kpl	4
115	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
116	KNR 0-35 0114/02	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe o średnicy nominalnej 15mm w wykonaniu standardowym, luksusowym lub termostatycznym montowane na obrzeżu umywalki lub zlewozmywaka	szt	1
		V. Remont podjazdu dla wózków przed ośrodkiem zdrowia		
117	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków zewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 15*2*1	m2	30
		razem	m2	30
118	KNNR 2 0903/03	Przygotowanie podłoża pod tynk na ścianach - gruntowanie ręczne 15*2*1	m2	30
		razem	m2	30
119	KNR 4-01 0703/01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach 15*2*1	m2	30
		razem	m2	30
120	KNR 2-02 0907/01	Tynki mineralny typu baranek ścian płaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane ręcznie 15*2*1	m2	30
		razem	m2	30
121	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych 15*2*1	m2	30
		razem	m2	30
122	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków bez gruntowania 15*2*1	m2	30
		razem	m2	30
123	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej - podjazd, cokolik, okładzina górna murku 1,75*2+1,35*13+0,1*15*2+0,2*15*2	m2	30,05
		razem	m2	30,05
124	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 1,75*2+1,35*13+0,1*15*2+0,2*15*2	m2	30,05
		razem	m2	30,05
125	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 1,75*2+1,35*13	m2	21,05
		razem	m2	21,05
126	KNR 2-02 1104/07	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek lastrykowych 1,75*2+1,35*13	m2	21,05
		razem	m2	21,05

Przedmiar

Ośrodek Zdrowia w Ustroniu Morskim

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
127	KNR 2-02 1105/05	Cokoliki z płytek lastrykowych 10cm 15*2	m	30
			razem	30
128	KNR 2-02 0921/01	Ręczne licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12cm - góra murku 15*2*0,2	m2	6
			razem	6