


PRZEBUDOWA ULICY WIEJSKIEJ W USTRONIU MORSKIM.				
Przekrój konstrukcyjny.				
INWESTOR	Gmina Ustronie Morskie.			
Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE – MAR”, s.c. W. Grzywacki, I. Jankowiak 78-200 Białogard	Opacował :	Upr. Bud. Nr 9- 2001/150/71 Kraków Branża drogowa		DATA Lipiec 2016
	Projektował :	Upr. Bud. Nr UAN N/ 7210/847/88 Koszalin Branża drogowa		SKALA 1 : 10
	Sprawdził :	Upr. Bud. ZAP/0046/ POOD/07 Szczecin Branża drogowa		NR RYS. 6.



Krawężnik betonowy 15x22

Podsypka cem - piask. gr. 5 cm

Ława betonowa z bet. C12/15

w ilości 0.05m³/mb

W-wa ścieralna asfaltobetonu gr. 4 cm

Sprysk emulsją asfaltową 0,51 kg/m²

W-wa wiążąca asfaltobetonu gr. 4 cm

W-wa destruktu z frezowania gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego gr.15 cm

Podbudowa pomoc. z bet. C8/10 gr.10 cm

KONSTRUKCJA JEZDNI