




Szczegół zjazdu




Przekrój przez jezdnię zjazdu




Szczegół odsadzek skala 1:20



Odcinki bez mijanki



Odcinki z mijanką



LEGENDA:

- 1 - 0,6cm - powierzchniowe utrwalenie warstwa górna (grys 2-5mm, emulsja kationowa niemodyfikowana K1-70 w ilo ści 1,7 kg/m²);
- 2 - 1,0cm - powierzchniowe utrwalenie warstwa dolna (grys 5-8mm, emulsja kationowa niemodyfikowana K1-70 w ilo ści 2 kg/m²);
- 3 - 10cm - podbudowa - mieszanka typu "grave emulsion" (GE) wbudowywana na zimno ;
- 4 - 15cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie #0/31,5mm;
- 5 - 15cm - warstwa odsączająca z piasku grubego;
- 6 - 40cm - nasyp z gruntu przepuszczalnego niewyszczelnionego (wymiana gruntu);
- 7 - pobocze gruntowe - grunt urodzajny min. 10cm, wyprofilowany ze spadkiem, obsiany trawą i zawalowany;

PRACOWNIA PROJEKTOWA Witold Augustyniak ul. Waska 16, 78-100 Ko łobrzeg			
Inwestor: Gmina Ustronie Morskie, ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie			
PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa:			
Budowa drogi gminnej w m. Grabnica			
(działka o numerze ewidencyjnym 549 obręb Ustronie Morskie)			
Tytuł rysunku:			
Przekroje konstrukcyjne			
Projektant:	inż. Witold Augustyniak	40/74 WZDP Poznań	Nr rys.: 3
Opracował:	mgr inż. Magdalena Kłos	ZAP/0036/PW02/2013	skala: 1:50
Sprawdzający:	mgr inż. Ernest Kłos	ZAP/BO/013/13	grudzień 2016r.