

Przedmiar

Boisko sportowe "Orlik 2012"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. OGRODZENIE				
1	KNNR 6 0808/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach 31+54,5+49+20+68+10+11+63	m	306,5
		razem	m	306,5
2	KNNR 6 1106/03	Remonty cząstkowe chodników z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 0,5*40	m2	20
		razem	m2	20
3	KNR 4-01 1301/10	Wymiana lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki na słupach z rur lub kształtowników 306,50*4	m2	1.226
		razem	m2	1.226
II. BOISKO MURAWA				
4	KNR 4-01 1306/01	Demontaż istniejących bramek 2	kpl	2
		razem	kpl	2
5	KNR 4-04 0504/06	Zerwanie istniejącej nawierzchni ze sztucznej trawy + wywóz i utylizacja 30*62	m2	1.860
		razem	m2	1.860
6	Kalk.ind.	Dostarczenie, ułożenie i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym oraz malowaniem linii wraz z naprawą podbudowy 62*30	m2	1.860
		razem	m2	1.860
III. BOISKO WIELOFUNKCYJNE				
7	Kalk.ind.	Naprawa nawierzchni tartanowej boiska wielofunkcyjnego w miejscach przetarć	kpl	1
8	Kalk.ind.	Malowanie linii separacyjnych zgodnie ze schematem 56*2+26*3+9,5*2*2+17,31*2+8,41*2+3*4+32,97+25,12	m	349,53
		razem	m	349,53
9	Kalk.ind.	Wymiana koszy do koszykówki	szt	2
IV. BRAMKI				
10	Kalk.ind.	Bramki piłkarskie małe (5x2) - kompletne z siatkami i montażem 2	szt	2
		razem	szt	2
V. PIŁKOCHWYTY				
11	KNR 4-01 1301/10	Naprawa elementów metalowych ogrodzeń	m2	1,5
12	Kalk.ind.	Montaż siatek piłkochwyków (18 x 6 m) 2	kpl	2
		razem	kpl	2
VI. PAWILON				
13	KNKRB 3 0607/01	Malowanie elewacji z desek drewnianych dwukrotnie z przetarciem (5,5*6+8*2)*3	m2	147
		razem	m2	147
14	KNR 0-44 0103/05	Uszczelnienie odcinkowe powłoki ochronnej dachu i świetlików dachowych	m	50
15	Kalk.ind.	Miejskowa naprawa odcinka podejścia kanalizacji sanitarnej obejmująca: demontaż miski ustępowej, demontaż wykładziny podłogowej, demontaż panelu podłogowego, odkopanie i wymiana odcinka przewodu kanalizacyjnego (do 3 m), ponowny montaż podłogi, wykładziny i armatury 1	kpl	1
		razem	kpl	1
VII. PRACE INNE				

Przedmiar

Boisko sportowe "Orlik 2012"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16	Kalk.ind.	Piłkochwyty wys.6,0 m wraz z montażem siatki		
			15	
			razem	m
17	KNR 2-21 0603/03	Ławka parkowa z oparciem z montażem		
			5	
			razem	kpl