

# ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

## I etap CZĘŚĆ BASENOWA

L.P.	Zespół funkcjonalny, nazwa pomieszczenia	P.U. [m <sup>2</sup> ]	posadzka	ściany	sufit	wys.pom. [m]
<b>P.1 ZESPÓŁ WEJŚCIOWY, P. OGÓLNE</b>		<b>238,45</b>				
P.1.1	HALL WEJŚCIOWY, KOMUNIKACJA	145,65	G	Tg	Sp	2,85-7,00
P.1.2	PRZEDSIÓDEK	6,20	-	-	-	2,60
P.1.3	SZATNIA	28,10	G	Tg	Sp	6,00-7,00
P.1.4	DYZURKA	7,40	Wd	Tc	Tc	3,28
P.1.5	W.C. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,10	G	C	Sp	3,00
P.1.6	W.C. DAMSKI	8,40	G	C	Sp	3,00
P.1.7	W.C. MĘSKI	7,45	G	C	Sp	3,00
P.1.8	KASA, HALL KASOWY	32,15	G	Tg	Sp	2,90
<b>P.2 ZESPÓŁ BASENOWY</b>		<b>1 034,65</b>				
P.2.1	HALL BASENOWA	856,40	Cb	C/Tc	Sp	3,50-7,00
P.2.2	PODEŚT ZJEZDZALNI + SCHODY	8,65	Cb	C/Tc	Sp	-
P.2.3	POKOJ RATOWNIKÓW, LEKARZA	12,30	Cb	C/Tc	Sp	2,90
P.2.4	WC, NATYRSK RATOWNIKÓW, LEKARZA	4,75	Cb	C	Sp	2,50
P.2.5	SCHOWEK PORZĄDKOWY, MAGAZYN	12,85	G	C/Tc	-	3,28
<b>ZESPÓŁ SZATNIOWY DAMSKI</b>						
P.2.6	PRZEBIERALNA (104 miejsc)	38,20	G	C	Tc	3,28
P.2.7	WYCIERALNIA, WC	9,95	Cb	C	Tc	3,28
P.2.8	NATYRSKI (SITKI), komunikacja	17,35	Cb	C/Tc	Tc	3,28
<b>ZESPÓŁ SZATNIOWY MĘSKI</b>						
P.2.9	PRZEBIERALNA (104 miejsc)	38,20	G	C	Tg	3,28
P.2.10	WYCIERALNIA, WC	9,95	Cb	C	Tc	3,28
P.2.11	NATYRSKI (SITKI), komunikacja	16,30	Cb	C	Tc	3,28
<b>ZESPÓŁ SZATNIOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>						
P.2.12a	PRZEBIERALNA (7 szafek)	6,25	G	C	Tc	3,28
P.2.12b	KOMUNIKACJA	3,30	Cb	C	Tc	3,28
P.2.13	WC, NATYRSK	4,20	Cb	C	Tc	3,28
<b>P.3 ZESPÓŁ ODNOWY BIOLOGICZNEJ</b>		<b>42,90</b>				
P.3.1	HALL	28,75	Cb	C	ToSp	3,28
P.3.2	ŁAZIENKA PAROWA	5,75	-	-	-	-
P.3.3	ŁAZIENKA SUCHA	5,75	Ob	-	-	-
P.3.4	SOLARIUM	4,65	Cb	C	Tc	3,28
P.3.5	POM. TECHNICZNE	3,09	Cb	C	Tc	3,28
<b>P.4 ZESPÓŁ GASTRONOMII</b>		<b>59,10</b>				
P.4.1	BUFET	28,45	G	C/Tg	Sp	3,30-7,00
P.4.2	KUCHNIA	24,20	G	C	Tc	3,28
P.4.3	WC PERSONELU	1,80	G	C	Tc	3,28
P.4.4	SZATNIA PERSONELU+POM. PORZĄDKOWE	2,55	G	C	Tc	3,28
P.4.5	PRZEDSIÓDEK	2,10	G	C	Tc	3,28
<b>P.5 ZESPÓŁ PERSONELU I ADMINISTRACJI</b>		<b>152,25</b>				
P.5.1	DYSPOZYTORNE OCHRONA	15,45	G	Tc	Tc	3,28
P.5.2	ADMINISTRACJA 1	14,55	Wd	Tg	Tg	3,28
P.5.3	ADMINISTRACJA 2	14,55	Wd	Tg	Tg	3,28
P.5.4	ADMINISTRACJA 3	23,60	Wd	Tg	Tg	3,28
P.5.5	POKOJ SOCJALNY	10,65	G	C/Tc	Tc	3,28
P.5.6	SZATNIA DAMSKA	7,40	G	C/Tc	Tc	3,28
P.5.7	SZATNIA MĘSKA	9,35	G	C/Tc	Tc	3,28
P.5.8	WC, NATYRSKI MĘSKIE	4,00	G	C	Tc	3,28
P.5.9	WC PERSONELU	2,70	G	C	Tc	3,28
P.5.10	SCHOWEK PORZĄDKOWY	2,25	G	C	Tc	3,28
P.5.11	KOMUNIKACJA 1	38,50	G	C	Sp	2,60
P.5.12	KOMUNIKACJA 2	9,25	G	C	Sp	2,60
<b>P.6 KREĞIELNIA</b>		<b>92,70</b>				
P.6.1	KREĞIELNIA	92,70	Głyst.	Tg	Spłyst.	2,90
<b>P.7 ZESPÓŁ TECHNICZNY</b>		<b>54,10</b>				
P.7.1	MAGAZYN KWASU	9,90	B	Tc	Tc	3,28
P.7.2	MAGAZYN KOAGULANTA	7,45	B	Tc	Tc	2,50
P.7.3	MAGAZYN ZIEMI OKRĘDKOWEJ	9,90	B	Tc	Tc	3,28
P.7.4	MAGAZYN PODCHLORNY	16,00	B	Tc	Tc	3,28
P.7.5	KORYTARZ	10,85	B	Tc	Tc	3,28
<b>POW. UŻYTKOWA CZ. BASENOWEJ</b>		<b>1677,25</b>				

Legenda oznaczeń w tabeli "Zestawienie pomieszczeń"

Posadzki: G - gres, L - linoleum, Ss - sportowa syntetyczna, Sw - sportowa wylewana, W - wykładzina dywanowa, Cb - ceramika basenowa, B - betonowa

Ściany: C - ceramika, Tg - tynk gipsowy, Tc - tynk cementowo-wapienny

Sufity: Sp - sufit podwieszony, Spa - sufit podwieszony akustyczny

LEGENDA OZNACZEŃ:

2a. basen pływak 25,0 x 12,5m (1,20 - 1,80m)  
 2b. trybuny - 51 miejsc  
 2c. siedzenia dla użytkowników basenu - 45 miejsc  
 2d. basen rekreacyjny 200 m<sup>2</sup> (188) (0,90 - 1,25m)  
 2e. strefa nauki pływania  
 2f. kaskady z szeroką wylewką  
 2g. dysze ściennie  
 2h. gejzery  
 2i. wanny whirlpool 6-cio osobowe  
 2j. schody na zjeżdżalnię 44,5 mb  
 2k. wyjście na podwórze zewnętrzne  
 2l. ładowisko zjeżdżalni

OZNACZENIA:

Świetliki 120 x 120 cm

- UWAGI:
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi projektami branżowymi.
  - Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i p.p.o. oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów posiadających niezbędne dopuszczenia i atesty, sprawdzonych w zastosowaniach analogicznych z projektowanymi.
  - Roboty specjalistyczne powinny być wykonywane przez sprawdzonych wykonawców zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producentów materiałów i urządzeń.
  - Rysunki pokazują jedynie otwory istotne ze względów konstrukcyjnych, otworów mniejszych niż Ø15 w stropach i ścianach konstr. nie zaznaczono. Brakujące wymiary otworów w stropach wziąć z proj. konstrukcji lub wersji elektronicznej.
  - Otworów instalacyjnych w ścianach działowych nie zaznaczono. Ściany działowe przy kanałach went. murać po montażu tych kanałów.
  - Wszelkie niejasności i zmiany wyrytkie w trakcie budowy, uzgadniać z projektantem.
  - Dodatkowe symbole przy oznaczeniu drzwi: da - z dzwigni antypanicyznej, dz - drzwi z samozamykaczem, z - drzwi z zamknięciem do WC, k - drzwi z zamkiem na klucz, SYST. - drzwi systemowe w dostawie urządzenia
  - Wymiary sprawdzać w naturze.
  - Wykonawca ślusarki okiennej i drzwiowej, przed przystąpieniem do wykonania zlecenia zobowiązany jest do sprawdzenia wymiarów otworów w naturze.
  - Ściany działowe 12 cm nie mocowane u góry zbroić bednarką lub 2 x Ø 6 co 3 warstwa

**PAWEŁ TIEPŁOW - PRACOWNIA PROJEKTOWA**  
 04-302 Warszawa, ul. Ostrowska 27 m.5 tel.fax(22) 612 47 11  
 kom. 0-608-052-956 e-mail: tiep@wp.pl

INWESTOR:  
**URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE**  
 ul. Boleńska Chrobrego 6B 78-111 Ustronie Morskie

TEMAT:  
**CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNE w Ustroniu Morskim ETAP I - ZESPÓŁ BASENOWY KRYTA PŁYWAŁNIA**

GŁÓWNY PROJEKTANT: nr upr. 31-884/87 PODPIS arch. PAWEŁ TIEPŁOW  
 PROJEKTANT: E. Grabowska, M. Sztompka  
 SPRAWDZĄCE: nr upr. 51-713/86 PODPIS arch. SZYMON WIERZBICKI

BRANŻA: ARCHITEKTURA DATA: 09.2006  
 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY SKALA: 1 : 100  
 NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

**RZUT PARTERU AB-2**

