

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Bilans ziemi w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym - WYWIEZIENIE ZBĘDNEJ ZIEMI I DOWIEZIENIE
KRUSZYW NA MIEJSCE USUNIĘTYCH ILOŚCI ZIEMI
ADRES INWESTYCJI : Ustronie Morskie
INWESTOR : Urząd Gminy
ADRES INWESTORA : Ustronie Morskie, ul. Bolesława Chrobrego
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Rutkowski
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Basen kryty	1	4
2	Hala sportowa	5	6
3	Kapielisko otwarte	7	7
4	Boisko sportowe	8	9
5	Drogi	10	12

PRZEDMIAR

Dowiezienie kruszywa i wywiezienie ziemi UM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Basen kryty			
1 d.1	KNNR 1 0206-03	Wywiezienie ziemi składowanej na terenie objętym opracowaniem - wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład (w kosztorysie podstawowym budowlanym wywieziono już 4974.03 m3 na odl. 10 km).	m ³		
		8208.08-4974.03	m ³	3234.050	
				RAZEM	3234.050
2 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odległość do 25 km. Krotność = 24 3234.05	m ³		
			m ³	3234.050	
				RAZEM	3234.050
3 d.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odległość do 25 km (z uwzględnieniem wywiezienia już na odległość 10 km). Krotność = 14 4974.03	m ³		
			m ³	4974.030	
				RAZEM	4974.030
4 d.1	pozycja indywidualna	Dostarczenie kruszywa do zasypek wykopów (cena materiału - pospółki, łącznie z transportem/kosztami zakupu) - tylko w "M". 3234.05	m ³		
			m ³	3234.050	
				RAZEM	3234.050
2		Hala sportowa			
5 d.2	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km (WYWÓZKI) transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odległość do 25 km (z uwzględnieniem wywiezienia już na odległość 10 km). Krotność = 14 386.71	m ³		
			m ³	386.710	
				RAZEM	386.710
6 d.2	pozycja indywidualna	Dostarczenie kruszywa do zasypek wykopów (cena materiału - piasku, łącznie z transportem/kosztami zakupu) - tylko w "M". DO-DATKOWA ILOŚĆ POSPÓŁKI ZAMIAST ZIEMI W POZ. 13 I 14 KOSZTORYSU PODSTAWOWEGO - CENA POSPÓŁKI, SPRZĘT ORAZ ROBOCIZNA UJĘTA JUŻ W TYCH POZYCJACH) 386.71	m ³		
			m ³	386.710	
				RAZEM	386.710
3		Kąpielisko otwarte			
7 d.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km wywiezienie (transport) ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odległość do 25 km (z uwzględnieniem już wywiezienia na odl. 15 km w kosztorysie podstawowym budowlanym) . Krotność = 9 843.98	m ³		
			m ³	843.980	
				RAZEM	843.980
4		Boisko sportowe			
8 d.4	KNNR 1 0206-03	Wywiezienie ziemi składowanej na terenie objętym opracowaniem - wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 496.32	m ³		
			m ³	496.320	
				RAZEM	496.320
9 d.4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odległość do 25 km. Krotność = 24 496.32	m ³		
			m ³	496.320	
				RAZEM	496.320
5		Drogi			
10 d.5	KNNR 1 0206-03	Wywiezienie ziemi składowanej na terenie objętym opracowaniem - wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. < ziemia z wykopu wg profili podłużnych dróg i placów 4109.30 m3 > 4109.30	m ³		
			m ³	4109.300	
				RAZEM	4109.300

PRZEDMIAR

Dowiezienie kruszywa i wywiezienie ziemi UM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11	KNNR 1 0208-d.5 02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) na odległość do 25 km. Krotność = 24 4109.30	m ³ m ³	 4109.300	
				RAZEM	4109.300
12	pozycja indywidualna	Dostarczenie kruszywa do nasypów wg bilansu ziemi (cena materiału - piasku, łącznie z transportem/kosztami zakupu) - tylko w "M". < ziemia do nasypów wg profili podłużnych dróg i placów 9443.1 m3 > 9443.10	m ³ m ³	 9443.100	
				RAZEM	9443.100

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	297.9075	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	pospółka budowlana (cena z kosztami transportu/kosztami zakupu)	m ³	3910.4208
2.	piasek budowlany (cena z kosztami transportu/kosztami zakupu)	m ³	10198.5480
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.40 m3'	m-g	520.5541	0.00	0.00
2.	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)'	m-g	233.6222	0.00	0.00
3.	samochód samowyładowczy 5-10 t	m-g	6690.2412	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł