

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>przedmiar</b>					
1		<b>Kanalizacja deszczowa</b>			
1 d.1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 189.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  189.30	
				RAZEM	189.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>przedmiar</b>					
1		<b>Kanalizacja sanitarna</b>			
d.1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 641.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  641.23	
				RAZEM	641.23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>przedmiar</b>					
<b>1</b>		<b>Wodociąg ppoż</b>			
1	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;	m <sup>2</sup>		
d.1	0313-01	grunt kat. I-IV 350.34	m <sup>2</sup>	350.34	
				RAZEM	350.34
<b>2</b>		<b>Wodociąg do budynku</b>			
2	KNNR 1	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m;	m <sup>2</sup>		
d.2	0313-01	grunt kat. I-IV 324.01	m <sup>2</sup>	324.01	
				RAZEM	324.01