

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie terenu Centrum Rekreacyjno-Sportowego
ADRES INWESTYCJI : Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego
INWESTOR : Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
ADRES INWESTORA : ul. Bolesława Chrobrego 68, Ustronie Morskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Rutkowski
DATA OPRACOWANIA : Maj 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	robocizna	r-g	2816.681
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	słupy stalowe cynkowane ogniowo 200 x 200 mm, wys. 250 cm, w systemie VEGA	kg	120.525
2.	w tym system bezpieczeństwa	kpl	2.000
3.	pręty do zbrojenia betonu	kg	49.640
4.	pręty gładkie śr. 8-14 mm	kg	583.480
5.	furtki stalowe systemowe (prętowe ze słupkami w komplecie, ocynkowane)	kg	2.000
6.	wrota systemowe wys. 2.00 m, szer. 360 cm, prętowe na słupkami, ocynkowane	kpl	2.000
7.	przęsło ogrodzenia w postaci siatki z prętów fi - 4 mm, o wielkości oka 55,5 x 200 mm, osadzone na słupkach z rur prostokątnych 60 x 40 x 2 mm, całość cynkowana ogniowo, śruby nierdzewne, srednia masa 6.32 kg/mb).	m	438.900
8.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	33.440
9.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.360
10.	farba syntetyczna uniwersalna	dm ³	62.449
11.	plytki klinkierowe	m ²	230.736
12.	beton żwirowy B 10	m ³	94.719
13.	beton zwykły z kruszywa naturalnego B 25	m ³	1.520
14.	zaprawa cementowa M 100	m ³	3.846
15.	zaprawa cementowo-wapienna M7	m ³	7.825
16.	zaprawa cementowa M 7	m ³	0.040
17.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.351
18.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	m ³	2.675
19.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.016
20.	łaty iglaste kl.II	m ³	0.472
21.	automat montowany przy skrzydłach bramy, centrala z wbudowanym odbiornikiem radiowym, automat z zestawem siłownikow, zestaw wyłączników krańcowych zestaw fotokomórek pilot dwukanałowy	szt	2.000
22.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	koparka gaśnicowa 0.25 m3	m-g	4.608
2.	spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM)	m-g	1.752
3.	wyciąg	m-g	16.822
4.	środek transportowy	m-g	16.006
5.	środek transportowy"	m-g	0.080
6.	środek transportowy	m-g	10.533
7.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	51.618
8.	gietarka do prętów	m-g	0.200
9.	gietarka do prętów	m-g	2.616
10.	nożyce do prętów	m-g	0.240
11.	nożyce do prętów	m-g	3.080
12.	prościarka do prętów'	m-g	0.160
13.	prościarka do prętów	m-g	2.337
14.	spawarka	m-g	52.668
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł