

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

NAZWA INWESTYCJI : Boisko do gry w siatkówkę plażową
ADRES INWESTYCJI : Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego
INWESTOR : Urząd Gminy w Ustroniu Morskim
ADRES INWESTORA : ul. Bolesława Chrobrego 68, Ustronie Morskie
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Rutkowski
DATA OPRACOWANIA : Maj 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Maj 2008

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

UM_Siatkówka plażowa_KOSZT_INW_ath

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie kortu tenisowego nr 1. (zasięg powierzchni kortu 19.97 x 38.77 m) 14.00*(3.00+16.00+3.00)/10000	ha ha	 0.03	 0.03
				RAZEM	0.03
2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (2.00+3.00*2+16.00+2.00)*(2.00+14.00+2.00)	m ² m ²	 468.00	 468.00
				RAZEM	468.00
3	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm (łącznie 30 cm) Krotność = 3 19.97*38.77	m ² m ²	 774.24	 774.24
				RAZEM	774.24
4	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład.- składowanie ziemi urodzajnej na terenie inwestycji do późniejszego wykorzystania na trawniki. 0.30*19.97*38.77	m ³ m ³	 232.27	 232.27
				RAZEM	232.27
5	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntu rodzimego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni kortu. (3.00+16.00+3.00)*14.00	m ² m ²	 308.00	 308.00
				RAZEM	308.00
6	KNR 2-31 0402-04	Ława betonowa z oporem o wym. 20 x 30 cm pod obrzeża betonowe obrysu nawierzchni kortu. (3.00*2+8.00+3.00*2+16.00)*2*(0.20*0.12+0.10*0.18)	m ³ m ³	 3.02	 3.02
				RAZEM	3.02
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe nawierzchni kortu o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. (3.00*2+8.00+3.00*2+16.00)*2	m m	 72.00	 72.00
				RAZEM	72.00
8	KNR 2-31 0105-01	Warstwa piasku nawierzchni boiska - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz - I etap. (3.00+16.00+3.00)*(3.00+8.00+3.00)	m ² m ²	 308.00	 308.00
				RAZEM	308.00
9	KNR 2-31 0105-02	Warstwa piasku nawierzchni boiska - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.do łącznej grubości min. 40 cm - II etap. Krotność = 37 308	m ² m ²	 308.00	 308.00
				RAZEM	308.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	robocizna	r-g	237.415
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	kg	0.540
2.	piasek	m ³	152.778
3.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.115
4.	obrzeża betonowe 30x8 cm	m	73.440
5.	masa betonowa B20	m ³	3.141
6.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.121
7.	słupki drewniane śr. 70-110 mm	m ³	0.006
8.	materiały pomocnicze	zł	
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1.	koparka gaśnicowa 0.25 m3	m-g	20.068
2.	spycharka gaśnicowa 55 kW (75 KM)	m-g	7.572
3.	spycharka gaśnicowa 74 kW (100 KM)	m-g	2.702
4.	samochód dostawczy	m-g	0.069
5.	samochód samowyładowczy 5 t	m-g	49.938
	RAZEM		

Słownie: zero i 00/100 zł