



---

## **UZUPEŁNIENIE PROJEKTU WOD-KAN HALI SPORTOWEJ**

W dokumentacji na rzucie parteru przy pionach 11k i 15k brak jest połączeń z 4 kabin natryskowych. Należy je wykonać zgodnie z rozwinięciem k5, średnica fi 50.

## **UZUPEŁNIENIE PROJEKTU CT KRYTEJ PŁYWALNI**

W rozwinięciu i rzucie instalacji CT basenu krytego w rozwinięciu omyłkowo podano, że wymiennik basenowy płytowy HE3 typ M3 – FG15 ALFALAVAL zasila basen wewnętrzny zamiast basenu zewnętrznego

W rozwinięciu i rzucie instalacji CT basenu krytego omyłkowo podano, że wymiennik HE4 typ M6M-FG12 ALFALAVAL zasila basen zewnętrzny zamiast instalację whirlpooli basenu wewnętrznego.