


Rzut dachu skala 1:100



1. Uwaga wymiary sprawdzić na budowie !!!
2. System odwodnienia dachu dostosować do lokalnych warunków oraz przyjętych rozwiązań systemowych.
3. Wykonać stałe dojścia do kominów oraz anten.
4. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego. Stosować obróbki blacharskie, ław kominarskich i akcesoria dachowe producenta elementów pokrycia.
5. W miejscach niewaligicznych (kosze, krawędzie, kalenice, przełamania połączeń) zastosować dodatkową warstwę folii izolacyjnej.
6. Przy planowaniu instalacji odgromowej zgłosić zapotrzebowanie na klamry do instalacji.
7. Konstrukcję stalową zadaszenia sceny należy zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe, grubość powłoki cynkowej według PN-EN ISO 1461.

Rury spustowe Ø- 90

Projekt budowlany

| | | | |
|---|--|---|---------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADŁUBEK 78-123 SIEMYŚŁ UL. KOŁOBRZESKA 27 | | | |
| Tytuł rysunku RZUT DACHU | | Skala 1:100 | Format A-3 |
| Obiekt Budynek zaplecza sceny | | Nr rysunku Architektura - 3 | |
| Zamierzenie budowlane Przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim | | | |
| Data 26.02.2020r. | Adres budowy dz. nr 260/6, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie | | |
| Inwestor Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2. | | | |
| Projektant mgr inż. arch. Ewelina Kropidłowska upr. w spec. architektonicznej nr 17/POOKK/V/2018 | | Sprawdzający mgr inż. arch. Miłaida Ogińska upr. w spec. architektonicznej nr A/PNB/8300/49/81 | |