


Słup żelbetowy nr 1
60x60cm szt. - 8 skala 1:50
Beton C25/30
Zbrojenie podłużne stal A-IIIIN B500SP
Zbrojenie poprzeczne stal A-III 35G2Y
Otulina 3cm



BETON:
klasę wytrzymałości na ściskanie (klasa betonu) C25/30
maksymalny, nominalny górny wymiar kruszywa: Dmax=16 mm
klasa ekspozycji betonu (środowisko eksploatacji): XC1
STAL:
zbrojenie podłużne - główne B500SP
zbrojenie poprzeczne - strzemiona 35G2Y

Słup żelbetowy SŻ-1					
Nr	ø	L	Ilość	A-III (35G2Y)	A-IIIIN (B500SP)
				m	
				ø8	ø20
1	20	1100	12		132,00
2	8	228	78	177,84	
3	8	78	312	243,36	
Długość całkowita		m		421,20	132,00
Masa 1mb		kg/m		0,40	2,48
Masa całkowita		kg		168,48	327,36
Razem		kg		495,84	
Razem dla 8 szt.		kg		3966,72	

STAROSTWO POWIATOWE
w Kaliszu

Projekt budowlany

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADŁUBEK 78-123 SIEMYSŁ UL. KOŁOBRZESKA 27			
Tytuł rysunku SŁUP ŻELBETOWY		Skala 1:50	Format A-3
Obiekt Trybuna widowni		Nr rysunku Konstrukcja - 12	
Zamierzenie budowlane Przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim			
Data 26.02.2020r.	Adres budowy dz. nr 260/6, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie		
Inwestor Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.			
Projektant mgr inż. Marcin Kadłubek upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr ZAP/0071/POK/17		Sprawdzający mgr inż. Tomasz Tatarski upr. w spec. konstrukcyjno-budowlanej nr 129/DOS/04	