


Przekrój A-A skala 1:50



P - PODŁOGA NA GRUNCIE	gr. [cm]
podłoga: terakota	2
wylewka betonowa	5
polistyren ekstrudowany XPS	15
folia hydroizolacyjna 2x	
beton C16/20 (B20)	15
pospółka zagęszcz. warstwami $l_s > 0,90$	30
grunt rodzimy	

T - TARAS/PODEST WEJŚCIOWY	gr. [cm]
podłoga: gres	2
beton C16/20 (B20)	5
folia hydroizolacyjna 2x	
wylewka betonowa	5
pospółka zagęszcz. warstwami $l_s > 0,90$	20
grunt rodzimy	

S - STROPODACH OCIEPLONY	gr. [cm]
2x papa zgrzewalna	2
podkład pod pokrycie dachowe dylatowany na kwadraty 2,5x2,5m	5
folia polietylenowa	
polistyren ekstrudowany	15
warstwa spadkowa (beton)	2-10
folia polioetylenowa, paroszczelna	
strop typu Teriva 4,0/1	24
tynek gipsowy	1,5

Projekt budowlany

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADŁUBEK 78-123 SIEMIŃSK UL. KOŁOBRZESKA 27		
	Skala 1:50	Format A-3
Obiekt Budynek kasy biletowej wraz z informacją turystyczną	Nr rysunku Architektura - 3	
Zamierzenie budowlane Przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim		
Data 26.02.2020r.	Adres budowy dz. nr 260/6, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie	
Inwestor Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.		
Projektant mgr inż. arch. Ewelina Kropidłowska upr. w spec. architektonicznej nr 17/POOKK/V/2018		Sprawdzający mgr inż. arch. Miłaida Ogińska upr. w spec. architektonicznej nr A/PNB/8300/49/81