


Rzut parteru skala 1:50



1. Uwaga wymiary sprawdzić na budowie !!!
2. Ściany:
 - ściany konstrukcyjne zewnętrzne dwuwarsstwowe murowane z bloczków ściennych o gr. 24,0 cm, na zaprawie cementowo - wapiennej, ocieplone wełną mineralną / styropianem grubości 15cm,
 - ściany należy murować oraz zbroić zgodnie z zaleceniami zawartymi w zeszytach technicznych oraz wiedzą techniczną dla poszczególnych systemów,
 - należy zwrócić uwagę na dodatkowe zbrojenie spoin, murów w miejscach otworów okiennych i drzwiowych w strefie pod otworem i nad otworem.
3. Trzony kominowe zaleca się wykonać jako systemowe (dylatować od stropu oraz izolować od drewnianych elementów konstrukcji) Wykonczenia kominów ponad dachem według opisu technicznego.
4. Elementy drewniane należy zabezpieczyć środkiem owadobójczym i grzybobójczym.
5. Wymiary otworów okiennych i drzwiowych zewnętrznych podano w świetle ościeży (otwór w ścianie) przed zamówieniem stolarki wymiary sprawdzić na budowie, poziomy okien podane są wg stanu wykończonego. Natomiast wymiary drzwi wewnętrznych podano w świetle ościeżnicy.
6. Sposób wentylacji oraz ilość pustaków wentylacyjnych i przekroje kominów dostosować do indywidualnych rozwiązań, zachowując normy i warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
7. Elewacje na fragmentach zaleca się wykonać z lekkiego kamienia lub okładziny ceramicznej. Elementy zdobienia elewacji wykonać klejone na podwójnej wzmocnionej siatce lub niezależnym ruszcie.
8. Rzuty rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

Oznaczenie	Symbol	Układ warstw przegrody
 Współczynnik przenikania ciepła $U=0,21 \text{ W/m}^2 \times \text{K}$	Snz	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA GR. 42cm -tynk elewacyjny cienkowarstwowy -podkład: siatka na kleju - 8mm -styropian/wełna mineralna - 15cm -beton komórkowy kl. 600 - 24cm -tynk cementowo-wapienny
	Sd1	ŚCIANA DZIAŁOWA GR. 12cm -tynk gipsowy, grunt, powłoka malarska -beton komórkowy 10cm -tynk gipsowy, grunt, powłoka malarska

Projekt budowlany

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUD PROJEKT HONORATA KADŁUBEK 78-123 SIEMYŚL UL. KOŁOBRZESKA 27			
Tytuł rysunku RZUT PARTERU		Skala 1:50	Format A-3
Obiekt Budynek sanitariatów wraz z częścią magazynową		Nr rysunku Architektura - 1	
Zamierzenie budowlane Przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim			
Data 15.11.2018r.	Adres budowy dz. nr 260/6, obręb Ustronie Morskie, gmina Ustronie Morskie		
Inwestor Gmina Ustronie Morskie, 78-111 Ustronie Morskie, ul. Rolna 2.			
Projektant tech. Julian Figuła upr. w spec. architektonicznej nr UAN/N/7210/14/89		Sprawdzający mgr inż. arch. Miłaida Ogińska upr. w spec. architektonicznej nr A/PNB/8300/49/81	