

## Rozbudowa drogi powiatowej w m.Kukinka w zakresie drogi rowerowej

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

**Tab. 3**

km	nasyp [m2]	wykop [m2]	średnie		odległość [m]	objętość		objętość na nara- stająco	
			nasyp [m2]	wykop [m2]		nasyp [m3]	wykop [m3]	nasyp [m3]	wykop [m3]
0+007	0,15	0,11	0,08	0,06					
0+030	1,98	0,06	1,07	0,09	23,49	25,02	2,00	25,02	2,00
0+060	2,77	0,00	2,38	0,03	30,00	71,25	0,90	96,27	2,90
0+090	1,88	0,81	2,33	0,41	30,00	69,75	12,15	166,02	15,05
0+120	0,28	0,75	1,08	0,78	30,00	32,40	23,40	198,42	38,45
0+150	2,33	0,00	1,31	0,38	30,00	39,15	11,25	237,57	49,70
0+180	0,58	0,01	1,46	0,01	30,00	43,65	0,15	281,22	49,85
0+210	1,14	0,31	0,86	0,16	30,00	25,80	4,80	307,02	54,65
0+240	3,31	0,00	2,23	0,16	30,00	66,75	4,65	373,77	59,30
0+270	1,54	0,00	2,43	0,00	30,00	72,75	0,00	446,52	59,30
0+300	0,07	1,10	0,81	0,55	30,00	24,15	16,50	470,67	75,80
0+330	0,43	0,75	0,25	0,93	30,00	7,50	27,75	478,17	103,55
0+360	0,28	0,92	0,36	0,84	30,00	10,65	25,05	488,82	128,60
0+390	0,33	0,95	0,31	0,94	30,00	9,15	28,05	497,97	156,65
0+420	0,50	0,14	0,42	0,55	30,00	12,45	16,35	510,42	173,00
0+450	0,94	0,01	0,72	0,08	30,00	21,60	2,25	532,02	175,25
0+480	2,27	0,00	1,61	0,01	30,00	48,15	0,15	580,17	175,40
0+510	0,79	0,21	1,53	0,11	30,00	45,90	3,15	626,07	178,55
0+540	0,98	1,65	0,89	0,93	30,00	26,55	27,90	652,62	206,45
0+570	2,47	0,00	1,73	0,83	30,00	51,75	24,75	704,37	231,20
0+600	1,82	0,00	2,15	0,00	30,00	64,35	0,00	768,72	231,20
0+630	1,10	0,00	1,46	0,00	30,00	43,80	0,00	812,52	231,20
0+660	1,34	0,61	1,22	0,31	30,00	36,60	9,15	849,12	240,35
0+690	1,33	0,08	1,34	0,35	30,00	40,05	10,35	889,17	250,70
0+714	1,23	0,04	1,28	0,06	23,96	30,67	1,44	919,84	252,13
						<b>Razem:</b>		<b>919,84</b>	<b>252,13</b>

### ROBOTY ZIEMNE POZA TABELĄ

#### - ZJAZDY:

WYKOPY – 32m<sup>3</sup>

NASYPY – 162m<sup>3</sup>

#### - DOJŚCIE DO PARKINGU:

WYKOPY – 6m<sup>3</sup>

NASYPY – 12+1=13m<sup>3</sup>

#### - PRZEPUSTY:

NASYPY – 15m<sup>3</sup>