

OBRĘB: Sianożęty [320807\_2.0028]

dz. 433/2

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Ustronie Morskie

[320807\_2]

Powiat: kotobrzeski

Woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500

Układ współrzędnych '2000' (15)

Poziom odniesienia wysokości Kronsztadt'86

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej

ID:6640.2227.2019

Usługi Geodezyjne i Kartograficzne

Dariusz Gawroński

ul. Tuwima 13

78-100 Kołobrzeg

Telefon: 601 79 04 98

(pieczęć lub nazwa firmy wykonawcy)

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. standardowego opracowania kartograficznego uzyskanego z PODGIK w Kołobrzegu

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

tw przypadku, gdy wywiad został wykonany\*

3. pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta

tw przypadku, gdy takie zostały wskazane\*

4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy\*

W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: brak podlegające ochronie na podstawie art. 15 ust.1 w związku z art.48 ust.1 pkt.3 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji, wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: brak

Przedstawiony przebieg granic w zakresie aktualizacji został / nie został\* prawnie ustalony.

Na mapie do celów projektowych, w granicach projektowanej inwestycji  
• wyróżniono linią przerywaną w kolorze brązowym grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w KW\*  
• nie znajdują się grunty obciążone służebnościami gruntowymi ujawnionymi w KW\*  
• mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi.\*

Informacje dotyczące zawartości nośnika z danymi cyfrowymi:

1. Kartę rejestracyjną mapy sporządzono w 2. egzemplarzach, nośnik sporządzono w 2. egzemplarzach i zanumerowano kolejno od 1 do 2, przy czym komplet nr1 znajduje się w powiatowym zasobie geodezyjnym.

2. Nośniki mają zakończone multisejse.

3. Tylko poświadczona płyta wraz z kartą rejestracyjną mapy stanowią rękojmię zgodności danych przyjętych do PZGIK.

4. Na nośniku zostały zawarte następujące pliki danych:

Lp.	Nazwa folderu/pliku	Wielkość folderu/pliku
1.	Sianożęty , 433/2	393216
2.	kształty	2048
Łączna zawartość nośnika:		395264

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru P=0, 6700ha

2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1(1979) / K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / RMAiC z dn.12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych GESUT, BDOT oraz mapy zasadniczej / RMAiC z dn.21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT / RMAiC z dn. 2 listopada 2015r. w sprawie BDOT oraz mapy zasadniczej\*

3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru

4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego\*

5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych ( w sytuacji, gdy wywiad branżowy został przeprowadzony) oraz gdy uzbrojenie podziemne dotychczas nie było przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej. W związku z tym nie gwarantuje się dokładności usytuowania uzbrojenia podziemnego na mapie do celów projektowych\*

6. Źródła danych o uzbrojeniu podziemnym oznaczamy na mapie w następujący sposób:

dla bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery; dla danych branżowych - z literą B; dla pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literą A; pozyskanych w drodze digitalizacji lub wektoryzacji rastra - z literą D; pochodzących z narady koordynacyjnej ZUDP - z literą K; pochodzących z tyczenia - z literą T; zbudowanych w oparciu o elementy mapy - z literą M; pozwolenie na budowę - z literą P; zgłoszenie budowy - z literą Z

Data opracowania mapy do celów projektowych:  
29.10.2019r.MAPĘ OPRACOWAŁ:  
Dariusz Gawroński

GEODETA UPRAWNIONY:

Dariusz Gawroński, uprawnienia nr 9650

Geodeta Uprawniony  
upr. nr 9650  
mgr inż. Dariusz Gawroński  
78-100 Kołobrzeg, ul. Tuwima 13  
tel. 094 351 66 92, kom. 0-601 799 193

UWIERZYTELNIENIE ORGANU:

## STAROSTA KOŁOBRZESKI

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod numerem

P.3208.

6640.

Nr kart. pracy

2019-11-14


Data wpisania operatu  
do ewid. mat. zasobu

Z up. STAROSTY

Lidia Karłowicz  
STAROSTA KOŁOBRZESKI  
Pieczęć i podpis  
osoby reprezentującej organ



# PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NUMER 433/2, OBRĘB SIANOŻĘTY, GMINA USTRONIE MORSKIE



## RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO

mgr Andrzej Priatka  
Uprawnienia nr 136/93

Koszalin, dn. 19.10.2020  
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej  
**STWIERDZAM**  
bez uwag

### LEGENDA

ABCDE - zakres opracowania

- ▨ - projektowana budowa budynku świetlicy;
- ① - ilość kondygnacji;
- ▶ - wejście;
- eNA- - zewnętrzna instalacja elektryczna, kabel 5x10mm<sup>2</sup>;
- - przyłącze instalacji elektrycznej (osobne opracowanie);
- - przyłącze instalacji wody (osobne opracowanie);
- w032- - zewnętrzna instalacja wody z rury Ø32 PE;
- ks160- - zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej z rury Ø160 PVC;
- kd160- - zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej z rur Ø160 i Ø200 PVC;
- - przyłącze gazowe (osobne opracowanie);
- g032- - zewnętrzna instalacja gazowa z rury Ø32 PE;
- ▨ - teren utwardzony (chodniki, dojścia, dojazdy);
- MPN - plac pod miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych (3,6mx5m);
- S - plac pod śmietnik;
- ▨ - powierzchnia biologicznie czynna;
- - kabel starego oświetlenia do likwidacji;
- z0k - zbiornik na nieczystości ciekłe 8,7m<sup>3</sup>;

Budowa zjazdu zgodnie z decyzją IK.7226.63.2019.IK1 (osobne opracowanie)

mgr inż. Marek Zabłocki  
RZECZOZNAWCA DO SPRAW  
SANITARNOHIGIENICZNYCH  
Nr uprawnień 83-BPIO/94 w/z  
Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego  
76-032 MIELNO, ul. Żeromskiego 2

JACEK JEDRZEJEWSKI  
mgr inż. architekt  
Upr. z § 2 i § 5 ust. 1 i § 13. pkt 4 lit. d  
nr ewid. UAN/U7342/36/91

Zdzisław Grzebielusz  
ul. 6 Dywizji Piechoty 77/2, 78-100 Koszalin  
Upr. bud. § 5 ust. 2 i § 13 ust. 1 pkt 4 lit. b  
Nr - A/PPB/8400/28/94  
wyd. przez WBPPA i NB Koszalin

mgr inż. Włodzisław Makowski  
U73 budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej  
UAN/U7210/512/87  
Up. budowlane w spec. inżynierskiej  
Instalacji i sieci sanitarnej UAN/U7210/512/87  
Członek ZIIB w Szacowniku nr ZA/PIS/2074/01  
78-100 Koszalin, ul. Ciochowska 4c/1

stadium	branża
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA
obiekt i adres	ŚWIETLICA WIEJSKA, UL. KWIATOWA, SIANOŻĘTY
temat	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SIANOŻĘTACH, DZ. NR 433/2 OBRĘB SIANOŻĘTY, GMINA USTRONIE MORSKIE
treść rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI
inwestor	GMINA USTRONIE MORSKIE, UL. ROLNA 2, 78-111 USTRONIE MORSKIE
data	5 grudnia 2019
skala	1:500
rys.	A1
potwierdzam zgodność mapy z oryginałem mapy do celów projektowych	
projektant	mgr inż. arch. ROMAN KAŁAHURSKI
sprawdzający	mgr inż. arch. EWELINA KROPIDŁOWSKA
upr. nr UAN/N/7210/143/84	upr. nr 17/POOKK/V/2018
PRACOWNIA PROJEKTOWA KOLBEK BUD-PLAN 78-100 Koszalin ul. Nanutowicza 17	