

Przedmiar robót

Obiekt	PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA
Rodzaj robót	Drogowe
Branża	Drogowa
Kod CPV	45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Lokalizacja	Działki nr 83, 85 I 140 OBREB KUKINKA
Inwestor	Gmina Ustronie Morskie

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI KUKINKA

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Roboty przygotowawcze.		
1	KNR 2-01 0119/03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,751
			2. Roboty ziemne.		
2	KNR 2-31 0101/01	D-02.00.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	3.499,425
			3499,425	razem	m2 3.499,425
3	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	2.229
			nawierzchnia z płyt 743*3,0	m2	17,925
			zabruki z kostki betonowej 6,5*1,2+5*(1,5*1,5)/2+3,0*1,5/2*2	m2	1.126,5
			pobocza 751,0*0,75*2	m2	81
			mijanki (9+15+15+15)*1,5	m2	45
			skrzyżowanie 10*3,0*1,5	razem	m2 3.499,425
			3. Podłoże z pospółki.		
4	KNR 2-31 0114/01	D-04.04.00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	2.372,925
			2355+17,925	razem	m2 2.372,925
			4. Nawierzchnia z płyt PDS.		
5	KNR 2-01 0129/06	D-10.03.01c	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - układanie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2	m2	2.355
			5. Zabruki z kostki betonowej gr. 8 cm.		
6	KNR 2-31 0402/04		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,95
			39,0*0,05	razem	m3 1,95
7	KNR 2-31 0403/05	D-08.01.01.b	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	39
			7,0+14,0+18,0	razem	m 39
8	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	17,925
			6. Utwardzenie poboczy i wjazdów.		
9	KNR 2-31 0114/05	D-04.03.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.126,5
			1126,5	razem	m2 1.126,5
			7. Roboty wykończeniowe.		
10	KNR 2-31 1402/02	D-04.01.01	Plantowanie terenu w otoczeniu obiektu	m2	751
			751*0,5*2	razem	m2 751